


Podgrzewacz wody użytkowej wiszący 50l
z wbudowanym zaworem mieszającym
odpływ z zaworu bezpieczeństwa
podłączyć do kanalizacji poprzez syfon



RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA:

UWAGI:
Na etapie wykonywania konstrukcji budynku należy wykonać dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do montażu wyposażenia kuchni i łazienki.

OPIS WARSTW			gr. warstwy (mm.)
Symbol	Warstwa		
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA + PRZEDŚCIANKA			
tynk silikonowy			
klej + siatka			
S1	izolacja z wełny /fasadowej/	$\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$	100 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	tarna drewniana 45x170 mm		170 mm
	+ wełna mineralna 170 mm	$\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$	
	folia paroizolacyjna		12 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	łat 50x50 mm poziomo + wełna mineralna 50 mm		50 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA			
tynk silikonowy			
S2	klej + siatka		
	izolacja z wełny /fasadowej/	$\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$	100 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	tarna drewniana 45x170 mm		170 mm
	+ wełna mineralna 170 mm	$\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$	
	folia paroizolacyjna		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - SZALOWKA			
S3	szalowna elewacyjna		21 mm
	łat drewniane 45x45 mm		45 mm
	wiatroizolacja		
	łat drewniana 45x100 mm		100 mm
	+ wełna mineralna 100 mm		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	tarna drewniana 45x170 mm		170 mm
	+ wełna mineralna 170 mm		
	folia paroizolacyjna		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	łat 50x50 mm poziomo + wełna mineralna 50 mm		50 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA - NOŚNA - EI15			
S4	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	tarna drewniana 45x120 mm		120 mm
	+ wełna mineralna 120 mm		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA			
S5	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	tarna drewniana 45 x 70 mm		70 mm
	+ wełna mineralna 70 mm		
	plyta OSB 12 mm		12 mm
	plyta gipsowo-kartonowa GKF /GKFI		12,5 mm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA - DZIAŁOWA			
S6	plyta gipsowo-kartonowa GKF		12,5 mm
	tarna drewniana 45 x 70 mm		70 mm
	+ wełna mineralna 70 mm		
	plyta gipsowo-kartonowa GKF /GKFI		12,5 mm
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	POMIESZCZENIE	POSADKA	m2
0.1	PRZEDSIÖNEK	gres	3,28 m2
0.2	POM.SOCJALNE	gres	4,29 m2
0.3	POM. BIUROWE	gres	18,06 m2
0.4	POCZEKALNIA	gres	6,00 m2
0.5	ŁAZIENKA	gres	5,05 m2
0.6	POM. TECHNICZNE	gres	4,41 m2
SUMA			41,09m2

[illegible]