

Przedmiar

ul. Wzgórze 15/ Orkana 2 LU wentylacja mechaniczna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna		
1	Kalkulacja indywidualna	sprawdzenie przewodów kominowych ustalenie przebiegów - robota na wysokości (23m)	m	85
2	KNR 2-17 0143/02	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm	szt.	1
3	KNR 2-17 0208/01	Montaż wentylatora dachowego - na wysokości 15-35 m analogia + wentylator mechaniczny	szt.	1
4	TZKNBK V 11/259/01	Rusztowanie wewnętrzne rurowe - wysokość do 4 m	m2	45
5	KNR 4-01 0333/06	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	3
6	KNR 4-01 0345/04	Przebicie otworów w murach z kamienia miękkiego o grubości 70 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	otw.	8
7	KNR 2-17 0113/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m	54
8	KNR 2-17 0140/01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.	12
9	TZKNBK XVt2 17/04	Styczniki lub wyłączniki samoczynne suche sterowane zdalnie 3-biegowe do 25 A - analogia wyłącznik czasowy	szt.	1
10	KNR-W 2-25 0623/03	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym	m	26