

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty przygotowawcze		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.50560]	0.5056
		Jm. km	Razem: 0.5056
1. 2.	KNNR 00-06-0802-0400	Frezowanie profilujące nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. gr. 2 cm. [1906]	1906.0000
		Jm. m2	Razem: 1906.0000
2.	Element: Podbudowy.		
2. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. [395]	395.0000
		Jm. m2	Razem: 395.0000
3.	Element: Roboty nawierzchniowe.		
3. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną. [1906*0.075]	142.9500
		Jm. t	Razem: 142.9500
3. 2.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [1906]	1906.0000
		Jm. m2	Razem: 1906.0000
3. 3.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm. [395]	395.0000
		Jm. m2	Razem: 395.0000