



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
10cm	wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm



pobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm - 10cm

Jednostka projektująca: Firma Drogowa TWZ ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm			Inwestor: Gmina Grębów ul. Rynek 1 39-410 Grębów
Nazwa inwestycji: <i>Przebudowa drogi gminnej nr 100218R w miejscowości Wydrza</i>			Stadium: Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			Data: 08.2024
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		Nr rysunku 3
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		