



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm



Jednostka projektująca: Firma Drogowa TWZ ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg fax. (15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm			Inwestor: Gmina Grębów ul. Rynek 1 39-410 Grębów
Nazwa inwestycji: <i>Przebudowa drogi w miejscowości Wydrza - dz. o nr ewid. 1339, obręb Wydrza</i>			Stadium: Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			Data: 08.2024
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		Nr rysunku 3
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		