

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń budynku administracyjno biurowego w Obwodzie Drogowym Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Rudnej powiat lubiński.

Zakres robót:

Lp.	
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1	Demontaż urządzeń sanitarnych: miska ustępowa (2), umywalka (4), zabudowa natrysku (1), zlew kuchenny (1)
2	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC
3	Demontaż baterii umywalka (4, prysznic (1), zmywak (1)
4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej z wywozem i utylizacją (WC i łazienki)
5	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych z wywozem i utylizacją
6	Rozebranie okładziny ściennej (z wywozem i utylizacją)
7	Rozebranie wykładziny PCV oraz listew przypodłogowych (z wywozem i utylizacją)
8	Demontaż okien i parapetów z wywozem i utylizacją
9	Demontaż drzwi zewnętrznych
10	Demontaż drzwi wewnętrznych wycinanie futryn metalowych
11	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
12	Gruntowanie podłoży preparatami ceresit CT17 i Atlas Uni Grunt powierzchnie poziome
13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - sufity
14	Gruntowanie podłoży preparatami ceresit CT17 i Atlas Uni Grunt - powierzchnie pionowe
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - ściany wraz z lamperią
16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

17	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykładzine PCV
18	Prace zabezpieczające (foliowanie, oklejanie, przenoszenie mebli itp..)
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
19	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku
20	Wykucie bruzd pod ułożenie instalacji alarmowej
21	Układanie przewodów instalacji alarmowej
22	Pomiary instalacji elektrycznej
23	Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku
24	Renowacja instalacji C.O pod wymianę grzejników
25	Wymiana grzejników w łazienkach i Wc + malowanie grzejników w pokojach
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
26	Kompleksowe przygotowanie i realizacja pomieszczeń sanitarnych - w tym: WC 2x; stanowiska prysznicowe 2x, okładziny ścienne i podłogowe z glazury, instalacja WOD-KAN
27	Barierki schodów - malowanie 2x
28	Podłogi w miejscach różnych poziomów - wyrównanie wylewką samopoziomującą lub wzmocnienie płytami OSB
29	Montaż wykładziny podłogowej PVC SPHERA
30	Osadzenie nowej stolarki PCV wraz z parapetami
31	Wykonanie iniekcji wewnętrzna grawitacyjna dwu rzędowa
32	Montaż drzwi wewnętrznych + klamka + drzwi
33	Montaż drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych
34	Przystosowanie otworów do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z wymianą nadproży
35	Malowanie schodów

Dodatkowe informacje:

- a) Adres Obwodu Drogowego: ul. Wesoła 11, 59-305 Rudna, powiat lubiński, woj. Dolnośląskie
- b) Kod CPV: 45453000-7
- c) Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie w godzinach pracy Obwodu Drogowego od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku
- d) Zamawiający udostępnia media: wodę i energię elektryczną
- e) Okres gwarancji na wykonane prace od odbioru końcowego wynosi 36 m-cy
- f) Kolorystyka pomieszczeń powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym na etapie wykonywanego remontu.