RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100



DETAL A-PRZEKRÓJ PIONOWY
skala 1:50



UWAGI:
1.Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować wg. projektów branżowych,
2.Izolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego,
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż,
4.Układ ścian działowych wg. projektu architektonicznego,
5.Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
6.Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,
7.Wszystkie elementy ujęte na rysunku, a nie ujęte w opisie technicznym lub ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte w rysunku, należy traktować jako ujęte w obu.
8.Pręty podłużne wieńców na odcinkach prostych, w narożach i na skrzyżowaniach łączyć na zakład o długości równej min. 50 średnic zbrojenia podłużnego.
9. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wbudowaniem elementu.

MATERIAŁY
1. BETON:
C20/25 (B25),
kl. ekspozycji : XC1,XA1
2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

-Ściana murowana, bloczek silikatowy klasy 20 MPa

- Ściana żelbetowa

0,00 = 190,32 m n.p.m.- poziom porównawczy posadowienia. Rzędna wykończonej posadzki parteru względem poziomu morza.

g.o. - poziom góry otworu
d.o. - poziom dołu otworu

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 417/22

Adres obiektu:	działki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto
Branża:	KONSTRUKCJA
Nr proj.: 2024-09-01 Data: 10.2024	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Artur Polakowski upr. nr: SWK/0083/POOK/05	
Opracował:		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Medalion upr. nr: SWK/0173/PBKb/18	

Tytuł:
RZUT II PIĘTRA

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:100	PW-KON-005