

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku siedziby Nadleśnictwa w zakresie wymiany okien
ADRES INWESTYCJI : 74-100 Gryfino ul. 1 Maja 4
INWESTOR : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Gryfino
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino ul. 1 Maja 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kuśmider
DATA OPRACOWANIA : marzec 2025

WYKONAWCA : **PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE**
Stanisław Kuśmider
ul. Iwaszkiewicza 16A, 74-100 Gryfino
NIP 8581291580, Regon 811637260
tel. +48 693-377-118
e-mail: skusmider@gmail.com

Data opracowania
marzec 2025



INWESTOR :

Data zatwierdzenia

STANISŁAW KUŚMIDER
ul. Iwaszkiewicza 16A, 74-100 Gryfino
NIP 8581291580, Regon 811637260
tel. +48 693-377-118
e-mail: skusmider@gmail.com

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 4-01 0211-03 | Rozebranie posadzki żywicznej i wylewki betonowej na tarasie | m ² | | |
| | | 4.21 | m ² | 4.210 | |
| | | | | RAZEM | 4.210 |
| 2 | KNR K-04 0601-01 | Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii w płynie z zastosowaniem taśm narożnych | m ² | | |
| | | 4.21 | m ² | 4.210 | |
| | | | | RAZEM | 4.210 |
| 3 | KNR BC-02 0407-03 | Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej z cokolokami z zastosowaniem listw wykańczających szorstka | m ² | | |
| | | 4.21 | m ² | 4.210 | |
| | | | | RAZEM | 4.210 |
| 4 | KNR 4-01 1301-03 | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 5 | Kalkulacja własna | Demontaż okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m ² analogia | m ² | | |
| | | 0.78*1.40 *6 | m ² | 6.552 | |
| | | | | RAZEM | 6.552 |
| 6 | KNR-W 2-02 1016-04 | Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m ² | m ² | | |
| | | 0.78*1.40 *6 | m ² | 6.552 | |
| | | | | RAZEM | 6.552 |
| 7 | KNR 0-19 0929-08 | Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna drewniano-aluminiowe rozwierane i uchylno-rozwierane jedno i dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - ANALOGIA | m ² | | |
| | | 114 | m ² | 114.000 | |
| | | | | RAZEM | 114.000 |
| 8 | KNR 2-02 0129-02 | Analogia-demontaż i montaż prefabrykowanych podokienników gr. 30 mm o głębokości 31 cm z płyty wiórowej powlekanej z zakończeniem z PCV | szt | | |
| | | 46 | szt | 46.000 | |
| | | | | RAZEM | 46.000 |
| 9 | kalkulacja własna | Uzupełnienie zakończeń parapetów zewnętrznych z profili PCV | szt | | |
| | | 46 | szt | 46.000 | |
| | | | | RAZEM | 46.000 |
| 10 | KNR 2-02 2006-05 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie | m ² | | |
| | | 138*0.3 | m ² | 41.400 | |
| | | | | RAZEM | 41.400 |
| 11 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 287.5 | m ² | 287.500 | |
| | | | | RAZEM | 287.500 |
| 12 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 287.5 | m ² | 287.500 | |
| | | | | RAZEM | 287.500 |
| 13 | KNR 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapety | m ² | | |
| | | 87.76*0.3 | m ² | 26.328 | |
| | | | | RAZEM | 26.328 |
| 14 | kalkulacja własna | Demontaż i montaż roletek okiennych wewnętrznych dziennych | szt | | |
| | | 46 | szt | 46.000 | |
| | | | | RAZEM | 46.000 |

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

Stanisław Kuśmider
 ul. Iwaszkiewicza 16A, 74-100 Gryfino
 tel. 8581291580, Regon 811637280
 tel. +48 693-377-118
 e-mail: stkusmider@gmail.com

