

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Sąd Rejonowy w Mikołowie - malowanie korytarzy w budynku nr 4
ADRES INWESTYCJI: 43-190 Mikołów
ul. kard. St. Wyszyńskiego 4

NAZWA INWESTORA: Sąd Rejonowy w Mikołowie
ADRES INWESTORA: 43-190 Mikołów
ul. kard. St. Wyszyńskiego 12/14

Sporządził :

Sprawdził :

mgr inż. Leszek Wieszke

mgr inż. Marta Wieszke

Przedmiar robót

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Sąd Rejonowy w Mikołowie - malowanie korytarzy w budynku nr 4						
1			malowanie korytarzy R*1,15 - praca w obiekcie czynnym			
1.1		analiza własna	Demontaż listew ochronnych, lamp, głośników, wokand, wyłączników	jedn.		
			80	jedn.	80,000	
					RAZEM	80,000
1.2		KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
			145 * 1,2	m2	174,000	
					RAZEM	174,000
1.3		KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			93 * 4 * 1,2	m2	446,400	
					RAZEM	446,400
1.4		KNR-W 4-01 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
1.5		TZKNBK 19-08 0200-6100 analogia	Naprawa uszkodzonych tynków - miejscowa	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
1.6		KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
1.7		KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			36,9 * 2 * 3 * 3,3 + 9,5 * 2 * 3,5 + (10,5 + 15,8 + 2,5 * 4 * 3 + 2 * 2) * 3,3 + 9,5 * 6 * 3,0 + 27 * 2 + 9 * 6 + 71 * 3	m2	1 488,110	
			11,0 * 3,6 * 2 * 4 + 23,2 * 2 * 4	m2	502,400	
					RAZEM	1 990,510
1.8		KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
			poz.1.7	m2	1 990,510	
					RAZEM	1 990,510
1.9		KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2		
			(16 + 18 + 22 + 12) * 2	m2	136,000	
					RAZEM	136,000
1.10		KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			6 * 1,8	m2	10,800	
					RAZEM	10,800
1.11		KNR AL-01 0201-04 analogia	Montaż wyposażenia zdemontowanego przed rozpoczęciem robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady
KOSZTORYS: Sąd Rejonowy w Mikołowie - malowanie korytarzy w budynku nr 4				
1		malowanie korytarzy R*1,15 - praca w obiekcie czynnym		
1.1	analiza własna	Demontaż listew ochronnych, lamp, głośników, wokand, wyłączników	jedn.	80,000
1*		przedmiar = 80,000 jedn. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane $0,7 * 1,15 = 0,805$ r-g/jedn.	r-g	64,4000
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R1) 10 %	%	
1.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	174,000
1*		przedmiar = 174,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane $0,69 * 1,15 = 0,7935$ r-g/m2	r-g	138,0690
2*		-- M -- Folia z PVC o grubości 0,15-0,25 mm 1,1 m2/m2	m2	191,4000
3*		Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0,007 kg/m2	kg	1,2180
4*		materiały pomocnicze(od M) 0,04 %	%	
1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	446,400
1*		przedmiar = 446,400 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane $0,057 * 1,15 = 0,06555$ r-g/m2	r-g	29,2615
2*		-- M -- Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm 0,357 m2/m2	m2	159,3648
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	
1.4	KNR-W 4-01 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	80,000
1*		przedmiar = 80,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane $0,24 * 1,15 = 0,276$ r-g/m2	r-g	22,0800
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane 30kg 0,5 kg/m2	kg	40,0000
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	
1.5	TZKNBK 19- 08 0200- 6100 analogia	Naprawa uszkodzonych tynków - miejscowa	szt.	50,000
1*		przedmiar = 50,000 szt. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane $0,27 * 1,15 = 0,3105$ r-g/szt.	r-g	15,5250
		-- M --		

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady
2*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I 0,001 m3/szt.	m3	0,0500
3*		Cement portlandzki 350 50kg 0,02 kg/szt.	kg	1,0000
4*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0,11 t/szt.	t	5,5000
5*		Materiały inne(od M) 2 % -- S --	%	
6*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,24 m-g/szt.	m-g	12,0000
7*		Órław okienny do 0,50t 0,044 m-g/szt.	m-g	2,2000
1.6	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	100,000
1*		przedmiar = 100,000 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,176 * 1,15 = 0,2024 r-g/m2 -- M --	r-g	20,2400
2*		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała 0,259 dm3/m2	dm3	25,9000
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	
4*		Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0300
1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1 990,510
1*		przedmiar = 1 990,510 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,139 * 1,15 = 0,15985 r-g/m2 -- M --	r-g	318,1830
2*		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała 0,2891 dm3/m2	dm3	575,4564
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	
4*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,5972
1.8	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	1 990,510
1*		przedmiar = 1 990,510 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,0505 * 1,15 = 0,058075 r-g/m2 -- M --	r-g	115,5989
2*		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała 0,135 dm3/m2	dm3	268,7189
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	
4*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0002 m-g/m2	m-g	0,3981
1.9	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2	136,000

-

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady
1*		<p>przedmiar = 136,000 m²</p> <p>-- R --</p> <p>Robocizna - roboty ogólnobudowlane</p> <p>0,164 * 1,15 = 0,1886 r-g/m²</p>	r-g	25,6496
1.10	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m²	10,800
1*		<p>przedmiar = 10,800 m²</p> <p>-- R --</p> <p>Robocizna - roboty ogólnobudowlane</p> <p>0,28 * 1,15 = 0,322 r-g/m²</p>	r-g	3,4776
1.11	KNR AL-01 0201-04 analogia	Montaż wyposażenia zdemontowanego przed rozpoczęciem robót	kpl.	1,000
1*		<p>przedmiar = 1,000 kpl.</p> <p>-- R --</p> <p>Robocizna - roboty ogólnobudowlane</p> <p>49 * 1,15 = 56,35 r-g/kpl.</p>	r-g	56,3500

-

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.
1	Cement portlandzki 350 50kg	kg	1,0000	0,0000	1,0000
2	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm3	844,1753	0,0000	844,1753
3	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm3	25,9000	0,0000	25,9000
4	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	159,3648	0,0000	159,3648
5	Folia z PVC o grubości 0,15-0,25 mm	m2	191,4000	0,0000	191,4000
6	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	1,2180	0,0000	1,2180
7	Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I	m3	0,0500	0,0000	0,0500
8	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) luzem	t	5,5000	0,0000	5,5000
9	Wapno hydratyzowane 30kg	kg	40,0000	0,0000	40,0000
10	materiały pomocnicze	zł		0,0000	388,7524
11	Materiały inne	zł		0,0000	65,2280

-

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	12,0000
2	Ouraw okienny do 0,50t	m-g	2,2000
3	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,9953
4	Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	0,0300