LEGENDA

PROJEKTOWANE

- Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej 15X17"
- Nawierzchnia chodnika z płyt kamiennych 40X40 obramowanych kilkoma warstwami kostki kamiennej surowo łupanej 5X5
- Nawierzchnia bazaltowa do zachowania
- uzupełnienie chodnika kostką brukową
- Miejsca do nasadzeń pnączy ozdobnych
- Krawężnik kamienny 15X30 zatopiony
- Obrzeża kamienne
- Krawężnik kamienny 15X30 wystający
- Projektowana sieć kablowa energetyczna zasilająca oświetlenie i kamery
- Projektowana rura osłonowa SRS na sieci energetycznej
- Projektowane punkty świetlne LED mocowane do ściany
- Projektowane punkty świetlne LED na słupach
- Oświetlenie umocowane do ściany do likwidacji
- Projektowane oświetlenie parkowe
- Projektowane oświetlenie pergoli
- Projektowany śmietnik
- Projektowane ławki
- Drzewo gat. Robinia akacjowa - forma kulista (średnica pnia 10-12 cm; wysokość pnia min 150cm)
- Drzewo gat. Jarząb szwedzki sadzone do gruntu (średnica pnia 10-12 cm; wysokość pnia min 180cm)
- projektowany gazon z bylinami
- krzewy - Tawuła Genpei Shiraba, donica 5 L szt 60
- Istniejące zsypy do przebudowy
- Istniejące schody do przebudowy
- Granica działki
- Obrysy budynków
- Nr działki
- Kanalizacja deszczowa/przyłącza budynków
- Projektowane kratki ściekowe
- Osadnik
- Separator
- Projektowana przebudowa sieci wodociągowej
- Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
- koryto ściekowe z kostki kamiennej surowo łupanej
- Projektowana budowa kanału technologicznego
- Kamera monitoringu
- Projektowane studnie kanału technologicznego
- Projektowana pergola

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Załącznik do decyzji
Burmistrza Biskupca
znak BMB.7295.1.58.2024
z dn. 30.08.2024 podpis
z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Szal
ZASTĘPCA BURMISTRZA

„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią poświadczonej przez wykonawcę mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych. Protokół weryfikacji Nr GD-I.6642.1.5188.2022 z dnia ....

mgr inż. Agnieszka Niecieck a upr. nr WAM/0139/POOD/11
Podpis /projektanta/

PRO-NAD	PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO-NAD” BOHDAN NIECIECKI 11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24 TEL. KOM. 601 200 679 E'MAIL bohdan.nieciecki2@wp.pl	
Adres inwestycji:	Miejscowość Biskupiec Ul.Floriańska i Topiel	
Inwestor:	Gmina Biskupiec ul. Niepodległości 2; 11-300 Biskupiec	Tytuł Projektu:
Kierownik pracowni:	Bohdan Nieciecki upr. nr 171/91/OL	Budowa ciągów pieszo-jezdnych w ramach przebudowy ulic Topiel i Floriańskiej.
DROGOWA — Projektant:	mgr inż. Agnieszka Niecieck a Upr. nr WAM/0139/POOD/11	
sanitarna — Projektant:	mgr inż. Katarzyna Klepando	
elektr — Projektant:	mgr inż. Radosław Czajka	
telekom — Projektant:	mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski	
Data: listopad 2022	Tytuł rysunku:	Nr rys.:
Skala: 1:125	Koncepcja projektu zagospodarowania terenu	A1

12