ARANŻACJA POKOI 1 I 2 OSOBOWEGO - POGLĄDOWE MATERIAŁY I ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ ORAZ ELEMENTY OŚWIETLENIA I GNIAZDA WTYKOWE W OBRĘBIE TYPÓW POKOI

DRZWI PEŁNE, EI30,
Rw = 30dB, SKRZYDŁA OTWOEARANE NA
ZEWNĄTRZ Z SAMODOMYKACZAMI

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

2X UCHWYT
NA RĘCZNIKI
PRZYKRĘCANY



PRZYCISK DO WC CHROMOWANY MONTOWANY
POZIOMO

KOSZ ŁAZIENKOWY NA ŚMIECI, Z PEDAŁEM,

MISKA WC CERAMICZNA BEZKOŁNIERZOWA,
Z DESKĄ WOLNO OPADAJĄCĄ

BLAT Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO GR. 2cm
PODPARTY NA WOLNYM KOŃCU
Z PÓŁKĄ DOLNĄ

LUSTRO ŁAZIENKOWE W RAMIE, PROSTOKĄTNE, WYM. min. 50 x 70cm 23 SZT.



KINKIET ŁAZIENKOWY NAD LUSTRO
NA WYSIĘGNIKU (LED)

GRZEJNIK TYPU DRABINKA,
W KOLORZE BIAŁYM

DOZOWNIK MANUALNY MYDŁA 500ML Z TWORZYWA ABS

UMYWALKA PÓŁBLATOWA, SZER. MIN. 55cm, GŁ. min 42 cm
CERAMICZNA, Z PRZELEWEM I PÓŁKĄ
DO MONTAŻU BATERII Z MIESZACZEM

POD BLATEM SYFON CHROMOWANY

KABINA PRYSZNICOWA Z BRODZIKIEM AKRYLOWYM NISKIM
DRZWI DO KABINY SZKLANE, PRZESUWNE, Z OKUCIAMI METALOWYMI,
Z SERII DAJĄCEJ MOŻIWOŚĆ ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH,
W KOLORZE CHROM.

TUBA IP44 BIAŁA SUFITOWA/
W PRYSZNICACH IP 45

DRZWI ŁAZIENKOWE BIAŁE
RAMIAKOWE, Z NAŚWIETLEM
ZAMKIEM WC, KLAMKĄ, PODCIĘCIEM

KINKIET ŚCIENNY Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ/ LED
I Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA

LUSTRO WISZĄCE W RAMIE
wym. 40x150cm (24 SZT.)



KARNISZ METALOWY SUFITOWY DWUTOROWY, Z METALOWYMI ŻABKAMI
+ MASKOWNICA CZOŁOWA WYS. min. 8cm

PLAFON SUFITOWY, KWADRATOWY
LED, 4000K, min. 18W, wym. min. 30x30cm
OPRAWA W KOLORZE BRĄZ LUB MIEDŹ

EI30
Rw32dB

EI30
Rw32dB

80 szafa

8%

P1

8%

S1

cz

h=30
x2

COKOŁY
PRZYPODŁOGOWE
W POKOJACH
Z MDF BIAŁE
WYS. min. 8cm
PRZEKRÓJ PROSTY

UCHWYT ŚCIENNY
32-65" cali
Orientowany i nachylony
RAMIĘ PRZEGUBOWE

B

Ch=100
x3

h=30
x1

L

Sp

h=30
x2

PARAPET
Z KONGLOMERATU KAMIENNEGO
W JASNYM ODCIENIU
- SKRÓCONY (ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ)

LAMPERIA Z PŁYTY MEBLOWEJ
DO WYS. 90 cm

LAMPERIA
Z PŁYTY MEBLOWEJ
NA ŚCIANIE (OD BIURKA DO ŚCIANY Z OKNEM)
DO WYS. 90 cm

LAMPERIA Z PŁYTY MEBLOWEJ
DO WYS. 1m

p. 22

p. 23

100
szafa
8%

8%

132,5

73,5

IP44
h=120
x2

IP44

IP45

Lu

LED

Ch=100
x3

Ch=80
x1

Ch=120
x1

L

h=30
x2

S1

Sp

h=30
x2

130,0

35,0

113,0

150,0

90,5

159,5

80
200

225,0

130,0

15,0

66,5

10-12

80,0

110,0

20,0

193,0

70,0

118,0

237,0

160,0

176,0

171,0

172,0

PLISY OKIENNE
WBOCZNYCH PROWADNICACH
ZACIEMNIAJĄCE DZIEŃ/ NOC



PRZYKŁADOWA TAPETA
Z ROLKI, WINYLOWA NA FLIZELINIE

POKÓJ 1-OS.

POKÓJ 2-OS.

LEGENDA:

- MEBLE/ WYPOSAŻENIE RUCHOME (W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO)
- PODCIĘCIE W DRZWIACH O POW. MIN. 0,022m2
- TAPETA WINYLOWA Z ROLKI
- LAMPERIA Z PŁYTY MEBLOWEJ DO WYS. 90cm

PLAFON NATYNKOWY KWADRATOWY

LAMPA WISZĄCA

ZASŁONY NA TAŚMIE (140x250)
NA OKNO - 2 szt.

oprawa sufitowa typu TUBA/
kolor biały/ LED (IP44)
barwa światła: neutralna

GNIAZDO RTV

GNIAZDO INTERNETOWE

GRZEJNIK PŁYTOWY 800 x 600

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
typu drabinka 50 x 60

UWAGA:
KAŻDY ELEMENT WYPOSAŻENIA NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO AKCEPTACJI PRZED ZAKUPEM/ MONTAŻEM
BRAK AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MOŻE SKUTKOWAĆ NAKAZEM DEMONTAŻU NA KOSZT WYKONAWCY.

UWAGA:
WSZYSTKIE ZDJĘCIA UJĘTE
W DOKUMENTACJI SĄ POGLĄDOWE
KOLORYSTYKA MEBLI
DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI!

UWAGA: OSTSTECZNY UKŁAD SZAFEK ORAZ KOLORYSTYKA MEBLI I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTANĄ POTWIERDZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA/ WBUDOWANIEM/ MONTAŻEM.

TYTUŁ OPRACOWANIA:	**PRZEBUDOWA PARTERU W DOMU STUDENCKIM NR 3**	
OBIEKT:	Dom Studencki nr 3 ZUT al. Piastów 26, 71-064 Szczecin	
RYSUNEK:	**SCHEMAT ARANŻACJI POKOI 1 i 2 OSOBOWYCH**	
INWESTOR:	ZUT SZCZECIN, AL. PIASTÓW 17, SZCZECIN	
OPRACOWAŁA:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA ŚMIGIELSKA	
DATA: LUTY 2025	SKALA: 1:25	RYS. A 5