Załącznik nr 4

**Projekt koncepcyjny infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie**

**PZT**
SKALA 1:250, ARKUSZ A-2

## LEGENDA

- Granica opracowania
- Granica obszaru objętego odrębnym MPZP
- Ograniczenie lokalizacji projektowanych urządzeń od drogi/śmietnika
- 1.1 Projektowana 3-torowa bieżnia lekkoatletyczna 60m,
- 1.2 w tym 1 tor przystosowany do skoku w dal
- 1.3 Sugerowana lokalizacja siatki asekuracyjnej dla skoku w dal
- 2 Projektowane boisko do siatkówki
- 3 Projektowane boisko do unihokeja/piłki ręcznej/piłki nożnej
- 4 Projektowane boisko do koszykówki
- 5 Projektowane kort do tenisa ziemnego
- 6 Projektowana rzutnia do pchnięcia kulą
- 7 Projektowana przestrzeń pod zieleń urządzoną niską
- 8 Projektowana siłownia plenerowa
- Projektowana nawierzchnia typu natryskowego (spray coat) w kolorze tuskusowym
- Projektowana nawierzchnia typu natryskowego (spray coat) w kolorze ciemno-turkusowym
- Projektowana nawierzchnia typu natryskowego (spray coat) w kolorze ciemno-niebieskim
- Projektowana nawierzchnia typu natryskowego (spray coat) w kolorze niebieskim
- Projektowana nawierzchnia typu natryskowego (spray coat) w kolorze jasno-niebieskim
- Projektowane piłkochwyty wraz z bramą i bramkami, wysokość minimum 550 cm
- Powierzchnia biologicznie czynna
- Projektowana rabata
- Projektowana powierzchnia z kostki gumowej
- Projektowana powierzchnia żwirowa - obwiednia boisk
- Projektowana powierzchnia piaskowa - zeskocznia dla bieżni do skoku w dal
- R Projektowana nawierzchnia utwardzona przeznaczona na stojaki rowerowe
- Projektowana i istniejąca zieleń wysoka
- Projektowane siedziska rekreacyjne wraz ze śmietnikami
- Projektowane ławki rezerwowe
- Projektowane słupy oświetleniowe
- Projektowane urządzenia siłowni plenerowej STEPPER, ORBITREK, DRABINKA, PRASA RĘCZNA, PORĘCZ N, WYCIĄG GÓRNY DLA NP, KOŁA TAI CHI DLA NP
- Projektowana strefa bezpieczeństwa dla urządzeń i boisk
- ŚM Projektowana lokalizacja miejsca do gromaczenia odpadów stałych

**SZACUNKOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

| | | |
|---|---|---|
| ~3800 m² | (100%) | Powierzchnia opracowania |
| ~1341 m² | (35,2%) | Powierzchnia biologicznie czynna (minimum 30% wg MPZP) |
| ~29 m² | (0,8%) | Powierzchnia żwirowa - obwiednia boiska |
| ~1910 m² | (50,3%) | Powierzchnia poliuretanowa |
| ~64 m² | (1,6%) | Powierzchnia z kostki gumowej |
| ~37 m² | (1,0%) | Powierzchnie utwardzone inne |

MONTAŻ 4 SZT. KAMER.

powierzchnia koła betonowa
opaska betonowa szer. 50 cm
sektor rzutów trawiasty
piłkochwyty wys. min. 550 cm
projektowany poziom terenu
piłkochwyty wys. min. 550 cm
ławka rezerwowych 8-10 os.
słupki siatki kortu tenisowego oraz do siatkówki z tulejami i deklami łatwymi w montażu i demontażu
projektowany poziom terenu
piłkochwyty wys. min. 550 cm
oświetlenie i monitoring
odwodnienie liniowe boisk wg odrębnego opracowania

MONTAŻ 4 SZT KAMER.

"U" - teren zabudowy usługowej (MPZP Nr 275/12/2015)

Fragment działki 516/10 należącej do terenu inwestycji. Sugerowany sposób zagospodarowania - teren zieleni niskiej urządzonej

linia 10,00m od drogi

linia 10,00m od drogi

"KDZ/KS" - teren dr. publicznej zboprczej i dr. publicznej lokalnej (MPZP Nr 176/3/2009)

UZUPEŁNIENIE: LOKALIZACJA KAMER CCTV ORAZ SZAFY S2-S5

rzeszów stolica innowacji

Zadanie inwestycyjne
**Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A**

**TAKI PROJEKT Maciej Dachowski**
ul. Głaszczki 3, 39-200 Dębica
kwiecień 2024