

Przedmiar robót

Szkoła

		2. Sala lekcyjna nr 2 - roboty malarskie ścian i sufitów, wymiana wykładziny pcv, wymiana drzwi do sali		
38	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia blazerii z podciągów	m2	20.16
39	KNR-W 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego- grzejniki do ponownego montażu	kpl	2
40	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
41	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2	62.64
42	KNR-W 4-01 0353/12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	7.05
43	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	6.38
44	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany i sufity	m2	167.63
45	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni sufitów	m2	62.64

Przedmiar robót

Szkoła

46	KNR-W 2-02 0830/06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	62.64
47	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni ścian	m2	99.99
48	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	m2	99.99
49	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych ścian kątownikiem AL	m	55.69
50	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufit	m2	62.64
51	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany	m2	99.99
52	KNR-W 2-02 1511/01	Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich - malowanie lakierem bezbarwnym- impregnacja	m2	99.99
53	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	3
54	KNR-W 2-02 1215/01	Montaż kratki wentylacyjnej z obrobieniem	szt	1
55	KNR-W 2-02 1215/01	Kalkulacja własna - demontaż i ponowny montaż tablicy	szt	1
56	KNR-W 2-02 1215/01	Kalkulacja własna - demontaż i ponowny montaż instalacji lamp, gniazd i włączników elektrycznych	szt	1
57	KNR 4 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm- montaż starych	szt	2

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
58	KNR 2-02s 1115/06	Oczyszczenie podłoża pod okładzinę	m2	62.64
59	KNR 2-02s 1115/06	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi weber prim start	m2	62.64
60	KNR 2-02s 1115/01	Warstwa wyrównująca z masy samopoziomującej o gr. 5mm zaprawa weber floor 4010	m2	62.64
61	KNR 2-02s 1115/04	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm- weber floor 4010	m2	62.64
62	KNR-W 2-02 1124/05	Przygotowanie podłoża pod wywinięcie wykładziny	m	42.5
63	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin obiektowych homogenicznych pcv gr. 2mm typu Tarkett	m2	62.64
64	KNR-W 2-02 1124/04	Cokoliki przyściennie z wykładzin typu Tarkett szer. 10 cm	m	42.5
65	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	62.64
66	KNR 4-01 0411/08	Listwa progowa aluminiowa - drzwi wejściowe	szt	1
67	KNR-W 4-01 0815/01	Uzupełnienie odbojników z listew drewnianych mocowanych do posadzki w celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami ławkami	m	14
68	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	17.14
69	KNR-W 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych akustycznych 3,2 dB	m2	2.1

Przedmiar robót

Szkoła

70	KNR 4-01 0330/07	Poszerzenie otworu drzwiowego	m2	0.5
----	---------------------	-------------------------------	----	-----

74	KNR-W 4-01 0109/10	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl	1
		3. Korytarz i schody		
75	KNR-W 4-02 0521/03	Demontaż grzejnika stalowego 3-płytkowego- do ponownego montażu	kpl	5
76	KNR-W 4-01 0353/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	7.35
77	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	56.5
78	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany i sufit	m2	486.5
79	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni sufitów	m2	169
80	KNR-W 2-02 0830/06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	168.62
81	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych- ściany	m2	317.88
82	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	317.88
83	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem AL	m	52.29
84	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2	168.62
85	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem- ściany	m2	317.88
86	KNR-W 2-02 1511/01	Malowanie ścian lakierem bezbarwnym lamperyjnym	m2	317.88

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
87	KNR-W 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	15.4
88	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	15
89	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt	5
90	KNR 5-08 0207/01	Kalkulacja własna- demontaż i ponowny montaż instalacji lamp, gniazd, wyłączników	kpl	1
91	KNR 4 0418/11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	5
92	KNR-W 2-02 1104/03	Oczyszczenie podłóg pod okładziny z płytek - korytarz, stopnie	m2	149.24

Przedmiar robót

Szkola

93	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	149.24
94	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	168.62
95	NNRNKB 6 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	42.6
96	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	146.45
97	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających cokołów płytek	m	146.45

PRZEDMIAR -OBMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu- Szkoła Podstawowa w Łupawie
Rodzaj robót- wykonanie i montaż poręczy schodowych
Lokalizacja- Łupawa 22

Poz. (Lp.)	Lokalizacja/ oznaczenie elementów	Opis robot i oznaczenie ich ilości	J.m	Ilość poszczególina:	Ilość robót
01	02	03	04	05	06
1	hol1- parter	Instalacja balustrady prostej, nierdzewnej, pochwyty- rura fi42, wypełnienie- rura fi16/32	m	3	3
2	hol2- piętro (lewa strona)	Instalacja balustrady schodowej 3x3 nierdzewnej, pochwyty- rura fi42, wypełnienie- rura fi16/32	m	9	21
		Instalacja balustrady prostej 1+5+2+2x2	m	12	
3	hol2- piętro (prawa strona)	Instalacja balustrady schodowej nierdzewnej, pochwyty- rura fi42, wypełnienie- rura fi16/32 2x3+1	m	7	10
		Instalacja balustrady prostej, nierdzewnej, pochwyty- rura fi42, wypełnienie- rura fi16/32 2x1,5	m	3	
					Suma: 34m ⁶