

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont klas 8 i 10 D.**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych Rybnik ul. Św. Józefa 30**
Data opracowania przedmiaru robót: **2025-03-07**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podłóg Posadzka z płytek sala 10 D
2	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących Roboty malarskie Sala 10D
3	Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podłóg Posadzka z płytek sala 8 D
4	Kody CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących Roboty malarskie Sala 8 D
5	Przygotowanie sali nr 8 i 10 do robót remontowych.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
	Kosztorys	Remont klas 8 i 10 D.			
1	Element	Posadzka z płytek sala 10 D			
1	DC 20/121/2	Skucie i demontaż istniejących płytek gresowych na posadzce wraz z cokołem w pomieszczeniach.	m2	70,000	
2	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	70,000	
3	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	70,000	
4	KNR 12/1118/9	z płytek ceramicznych (gresowych) o wym. ok. 30x30 cm, wraz z cokołem (wysokość cokołu: 8 cm); płytki w kolorze szarym, antypoślizgowe: grupy R10 lub wyższej, klasa ścieralności 4 lub wyższa, klasa jakości I, fugi w kolorze szarym, wykonanie wypełnień masą silikonową miejsc styku posadzka/cokół – silikon w kolorze płytek (kolor szary). krotność 1,2 za wykonanie cokolika.	m2	70,000	1,2
5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km			
	Obliczenie:				
		70*0,03		2,100000	
		RAZEM:		2,100000	
6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	2,100	9
7	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizacje i składowanie	m3	2,100	
2	Element	Roboty malarskie Sala 10D			
8	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	137,000	
9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	76,000	
10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	61,000	
11	KNR 401/1206/4 (1)	Dwukrotne malowanie bezbarwnym i bezwonnym lakierem lamperyjnym - ściany	m2	14,000	
12	KNR 401/1209/8	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi i futryn w kolorze ścian tylko od strony klasy	m2	5,000	1,25
3	Element	Posadzka z płytek sala 8 D			
13	DC 20/121/2	Skucie i demontaż istniejących płytek gresowych na posadzce wraz z cokołem w pomieszczeniach.	m2	70,000	
14	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	70,000	
15	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	70,000	
16	KNR 12/1118/9	z płytek ceramicznych (gresowych) o wym. ok. 30x30 cm, wraz z cokołem (wysokość cokołu: 8 cm); płytki w kolorze szarym, antypoślizgowe: grupy R10 lub wyższej, klasa ścieralności 4 lub wyższa, klasa jakości I, fugi w kolorze szarym, wykonanie wypełnień masą silikonową miejsc styku posadzka/cokół – silikon w kolorze płytek (kolor szary). krotność 1,2 za wykonanie cokolika.	m2	70,000	1,2
17	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km			
	Obliczenie:				
		70*0,03		2,100000	
		RAZEM:		2,100000	
18	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	2,100	9
19	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizacje i składowanie	m3	2,100	
4	Element	Roboty malarskie Sala 8 D			
20	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	146,000	
21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	76,000	
22	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	71,000	
23	KNR 401/1206/4 (1)	Dwukrotne malowanie bezbarwnym i bezwonnym lakierem lamperyjnym - ściany	m2	30,000	
24	KNR 401/1209/8	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi i futryn w kolorze ścian tylko od strony klasy]	5,000	1,25
5	Element	Przygotowanie sali nr 8 i 10 do robót remontowych.			
25	Kalkulacja indywidualna	Odłączenie, demontaż i wnoszenie mebli i wyposażenia z klas. nr 8 i 10 (piece, zmyarki, meble itp)			
	Obliczenie:				
		4*6		24,000000	
		RAZEM:		24,000000	
26	Kalkulacja indywidualna	Wnoszenie, montaż, podłączenie mebli i wyposażenia z klas. nr 8 i 10 (piece, zmyarki, meble itp)			
	Obliczenie:				
		4*6		24,000000	
		RAZEM:		24,000000	
27	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie uzemień wyposażenia i sprawdzenie poprawności działania.	kpl	1,000	