

PRZEDMIAR

INWESTOR : PZDP Cieszyn
ADRES INWESTORA : ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Krzywoń
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabrukowanie obustronne poboczy-DP 2602 S ul. Bukowa Brenna			
d.1	1 KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 3	m		
	200		m	200,000	
				RAZEM	200,000
d.1	2 KNR 2-01 0205-01 z. sz. 2.3.2. 9903 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
	36		m ³	36,000	
				RAZEM	36,000
d.1	3 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
	0,053*200		m ³	10,600	
				RAZEM	10,600
d.1	4 KNR 2-31 0403-05 z.o. 2.13. 9902-02	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m		
	200		m	200,000	
				RAZEM	200,000
d.1	5 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
	0,05*200		m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	6 KNR 2-31 0407-05 z.o. 2.13. 9902-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę	m		
	200		m	200,000	
				RAZEM	200,000
d.1	7 KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
	160		m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
d.1	8 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku po stronie Zamawiającego)	m ²		
	160		m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
d.1	9 KNR 2-31 1107-01 z.o. 2.13. 9902-02	Remont cząstkowy nawierzchni mieszkanką asfaltu lanego 76-130 pojazdów na godzinę	t		
	0,5		t	0,500	
				RAZEM	0,500
d.1	10 KNR 2-01 0505-03 z. sz. 2.18. 9910	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI Tereny poleśne.	m ²		
	200*0,5		m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2		Zabrukowanie poboczy-DP 2615 S ul.Wiślicka Skoczów			
d.2	11 KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 3	m		
	350		m	350,000	
				RAZEM	350,000
d.2	12 KNR 2-01 0205-01 z. sz. 2.3.2. 9903 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km Grunt oblepiający naczynie robocze.	m ³		
	63		m ³	63,000	
				RAZEM	63,000
d.2	13 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,053*350	m ³	18,550	
				RAZEM	18,550
14	KNR 2-31 d.2 0403-05 z.o. 2.13. 9902-02	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
15	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		0,05*350	m ³	17,500	
				RAZEM	17,500
16	KNR 2-31 d.2 0407-05 z.o. 2.13. 9902-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
17	KNR 2-31 d.2 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		280	m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
18	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku po stronie Zamawiającego)	m ²		
		280	m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
19	KNR 2-31 d.2 1107-01 z.o. 2.13. 9902-02	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego 76-130 pojazdów na godzinę	t		
		0,88	t	0,880	
				RAZEM	0,880
20	KNR 2-01 d.2 0505-03 z. sz. 2.18. 9910	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI Tereny poleśne.	m ²		
		350*0,5	m ²	175,000	
				RAZEM	175,000
21	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		33*0,04	m ³	1,320	
				RAZEM	1,320
22	KNR 2-31 d.2 0606-03 analogia	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000