

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace renowacyjne na dachu papowym  
ADRES INWESTYCJI: 56-400 Olesnica ul. Wojska Polskiego 67  
NAZWA INWESTORA: PCKZ w Olesnicy  
ADRES INWESTORA: 56-400 Olesnica ul. Wojska Polskiego 67

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
budowlana mgr inż. Dariusz Piasecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:  
budowlana

DATA OPRACOWANIA: 3.05.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
3.05.2025

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa           | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-------------------|--------------------|---|------|---------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                    |   |      |         |               |
| 1                 | Kalkulacja własna  | demontaż i ponowny montaż istniejących instalacji teletechnicznych o odgromowych  | kpl. |         |               |
|                   |                    | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 2                 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - listwy dociskowe             | m2   |         |               |
|                   |                    | 98 * 0,2  | m2   | 19,600  |               |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | <b>19,600</b> |
| 3                 | KNR-W 4-01 0518-03 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2   | szt. |         |               |
|                   |                    | 98  | szt. | 98,000  |               |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | <b>98,000</b> |
| 4                 | KNR-W 4-01 0604-04 | Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2   |         |               |
|                   |                    | 98  | m2   | 98,000  |               |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | <b>98,000</b> |
| 5                 | Kalkulacja własna  | kontrola i uszczelnienie obróbek ogniomuru  | kpl. |         |               |
|                   |                    | 1   | kpl. | 1,000   |               |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 6                 | KNR-W 4-01 0518-03 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2   | szt. |         |               |
|                   |                    | 98  | szt. | 98,000  |               |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | <b>98,000</b> |
| 7                 | KNR-W 4-01 0537-05 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm                               | m2   |         |               |
|                   |                    | 98 * 0,2  | m2   | 19,600  |               |
|                   |                    |   |      | RAZEM   | <b>19,600</b> |

Strona Tytułowa

Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiar

Spis treści

Spis treści

1

2

3

4