
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe
ADRES INWESTYCJI: 56-400 Oleśnica ul. Wojska Polskiego 67
NAZWA INWESTORA: PCKZ w Oleśnicy
ADRES INWESTORA: 56-400 Oleśnica ul. Wojska Polskiego 67

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Dariusz Piasecki

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

budowlana

DATA OPRACOWANIA: 3.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
3.05.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Osuszanie ścian część wewnętrzna pom. D7; D8;D9;D10			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
2 d.1	Kalkulacja własna	demontaż i ponowny montaż istniejących instalacji teletechnicznych i elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNPnRPDE 72-192a	Skuwanie tynku z muru o powierzchni do 0.25 m2 Krotność = 2	m2		
		81,20	m2	81,200	
				RAZEM	81,200
4 d.1	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - analogia RENO MUR Krotność = 3	m2		
		81,20	m2	81,200	
				RAZEM	81,200
5 d.1	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie Krotność = 3	m2		
		81,20	m2	81,200	
				RAZEM	81,200
2		Osuszanie ścian sanitariaty D10 pom. D7; D8;D9;D10			
6 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
7 d.2	KNPnRPDE 72-192a	Skuwanie tynku z muru o powierzchni do 0.25 m2 Krotność = 2	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
8 d.2	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - analogia RENO MUR Krotność = 3	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
9 d.2	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie Krotność = 3	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
3		Część zewnętrzna			
10 d.3	KNR-W 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
11 d.3	KNCK-1 0301-02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9 -11 cm na podsypce żwirowej	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
12 d.3	KNPnRPDE 72-192a	Skuwanie tynku z muru o powierzchni do 0.25 m2 Krotność = 2	m2		
		87	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
13 d.3	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - analogia RENO MUR Krotność = 3	m2		
		87	m2	87,000	
				RAZEM	87,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie Krotność = 3	m2		
		87	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
15 d.3	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - analogia RENO MUR Krotność = 3	m2		
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000

Strona Tytułowa	Spis treści	1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Osuszanie ścian część wewnętrzna pom. D7; D8;D9;D10		3
2 Osuszanie ścian sanitariaty D10 pom. D7; D8;D9;D10		3
3 Część zewnętrzna		3
Spis treści		5