

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wytypowanych pomieszczeniach Domu im.ks G.P.Baudouina w Warszawie.  
ADRES INWESTYCJI: ul.Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa.  
NAZWA INWESTORA: ZPOW nr 1  
ADRES INWESTORA: ul.Bonifacego 81  
02-945 Warszawa.  
BRANŻE: Budowlana.  
DATA OPRACOWANIA: 27.05.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.05.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Pom nr 216</b>			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		2,15 * 2,7 + 1,8	m2	7,605	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,605</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		6,51 * 3,33	m2	21,678	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,678</b>
3 d.1		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.12	m2	98,824	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,824</b>
7 d.1	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
8 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.2	m2	21,678	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,678</b>
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,92 * (6,51 + 3,33) * 2	m2	77,146	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,146</b>
11 d.1	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
12 d.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	98,824	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,824</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.9	m2	21,678	
				RAZEM	21,678
14 d.1	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.1	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1 + 4	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyнковych w cegle	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
22 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.1	kalk. własna	Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR-W 4-01 0903-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych wsp. do R= 0,3.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowar- stwowo z wypełnieniem wełną mineralną zabudowa po otworze drzwiowym.	m2		
		2,1 * 1	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
27 d.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Listwy przyściennie (uzupełnienie po drzwiach)	m		
		1 + 1	m	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Pom nr 215</b>			
28 d.2	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		2,15 * 2,7 + 1,8	m2	7,605	
				RAZEM	7,605
29 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		6,87 * 3,87	m2	26,587	
				RAZEM	26,587
30 d.2		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.39	m2	110,789	
				RAZEM	110,789
34 d.2	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
35 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.29	m2	26,587	
				RAZEM	26,587

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,92 * (6,87 + 3,87) * 2	m2	84,202	
				RAZEM	84,202
38 d.2	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.36 + poz.37	m2	110,789	
				RAZEM	110,789
40 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.36	m2	26,587	
				RAZEM	26,587
41 d.2	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.31	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
44 d.2	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.2	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1 + 4	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
48 d.2	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
49 d.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
50 d.2		Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa obudowa. Zabudowa okienka	m2		
		6,5 * 1,5	m2	9,750	
				RAZEM	9,750
52 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,8 * 1,6	m2	4,48	
				RAZEM	4,48
53 d.2	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m2		
		1,12 * 1,82	m2	2,038	
				RAZEM	2,038
54 d.2	KNR 4-01 0819-15 analogia	Usunięcie kleju ze ściany i posadzki	m2		
		poz.52 + poz.53	m2	6,52	
				RAZEM	6,52
55 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.53	m2	2,038	
				RAZEM	2,038
56 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.52 * 1,1	m2	4,928	
				RAZEM	4,928
57 d.2	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.52 * 1,1	m2	4,928	
				RAZEM	4,928
58 d.2	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej- zlewozmywakowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.2	KNNR 8 0412-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2	KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych winylowych klasy AC5 panele do 120 zł.	m2		
		1,12 * 1,82	m2	2,038	
				RAZEM	2,038
63 d.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Listwy przyścienne drewniane (uzupełnienie po skuciu płytek ściennych).	m		
		2,8	m	2,800	
				RAZEM	2,800
64 d.2	KNR 4-01 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew progowych mosiądzowanych (listwa w progu).	m		
		1,12 + 1,82	m	2,940	
				RAZEM	2,940
65 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,4 * 1,2	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
<b>3</b>		<b>Pom nr 214</b>			
66 d.3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		2,15 * 2,7 * 2 + 1,8 * 3	m2	17,010	
				RAZEM	17,010
67 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		6,47 * 7,35	m2	47,555	
				RAZEM	47,555
68 d.3		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
70 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 77	m2	226,134	
				RAZEM	226,134
72 d.3	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.67	m2	47,555	
				RAZEM	47,555
75 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$3,93 * (7,35 + 6,47) * 2 + 3,93 * (6,5 + 2,4) * 2$	m2	178,579	
				RAZEM	178,579
76 d.3	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
77 d.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.74 + poz.75	m2	226,134	
				RAZEM	226,134
78 d.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.74	m2	47,555	
				RAZEM	47,555
79 d.3	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.69	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
80 d.3	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.3	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
82 d.3	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
83 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
84 d.3	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłóże z cegły.	wyp.		
		6	wyp.	6,000	
				RAZEM	6,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
86 d.3	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
87 d.3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.3		Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
89 d.3	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa obudowa. Zabudowa okienka	m2		
		6,5 * 1,5	m2	9,750	
				RAZEM	9,750
90 d.3	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m2		
		1,03 * 1,83	m2	1,885	
				RAZEM	1,885
91 d.3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Usunięcie kleju z posadzki	m2		
		poz.90_1 + poz.90	m2	1,89	
				RAZEM	1,89
92 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.90	m2	1,885	
				RAZEM	1,885
93 d.3	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej- zlewozmywakowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.3	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.3	KNNR 8 0412-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.3	KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie	m		
		3	m	3,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
97 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych winylowych klasy AC5 panele do 120 zł.	m2		
		1,03 * 1,83	m2	1,885	
				RAZEM	1,885
98 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Listwy przyściennie drewniane (uzupełnienie po skuciu płytek ściennych).	m		
		1,03 + 1,83	m	2,860	
				RAZEM	2,860
99 d.3	KNR 4-01 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew progowych mosiądzowanych (listwa w progu).	m		
		1,03 + 1,83	m	2,860	
				RAZEM	2,860
100 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
101 d.3	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75	m2		
		3,93 * (6,5 + 2,4)	m2	34,977	
				RAZEM	34,977
102 d.3	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. (tylko z pt g-k).	m2		
		3,93 * (6,5 + 2,4) * 2	m2	69,954	
				RAZEM	69,954
104 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone .	m2		
		2,1 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
106 d.3	KNR 4-01 0815-05 analogia	Oblistwowanie drzwi wejściowych z korytarza do pomieszczeń.(opaska).	m		
		5 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
107 d.3	KNR 4-01 0815-05 analogia	Oblistwowanie ościeżnic ćwierćwałkami.strona wewnętrzna.	m		
		5 * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
108 d.3	KNR 4-01 0815-01	Uzupełnienie listew przypodłogowych.	m		
		(6,5 + 2,4) * 2	m	17,800	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,800
109 d.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		8,2	m	8,200	
				RAZEM	8,200
110 d.3	kalk. własna	Przerobienie instalacji elektrycznej oświetleniowej po postawieniu ścian.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
112 d.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		8,2	m	8,200	
				RAZEM	8,200
113 d.3	KNR-W 5-08 50822-01	Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	cm obw odu		
		18,85 * 8	cm obw odu	150,800	
				RAZEM	150,800
114 d.3	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
115 d.3	KNR-W 5-08 50820-01	Montaż puszek podtynkowych pojedynczych o średnicy 60 mm w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	szt.		
		5 + 3	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
116 d.3	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
117 d.3	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przełotowych pojedynczych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>4</b>		<b>Pom nr 212</b>			
118 d.4	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		2,15 * 2,7 + 1,8	m2	7,605	
				RAZEM	7,605
119 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		3,1 * 5,04	m2	15,624	
				RAZEM	15,624
120 d.4		Demontaż karnisza	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.4	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
122 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.129	m2	80,093	
				RAZEM	80,093
124 d.4	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
125 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.119	m2	15,624	
				RAZEM	15,624
127 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,96 * (3,1 + 5,04) * 2	m2	64,469	
				RAZEM	64,469
128 d.4	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.126 + poz.127	m2	80,093	
				RAZEM	80,093
130 d.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.126	m2	15,624	
				RAZEM	15,624
131 d.4	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.121	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
132 d.4	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.4	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
134 d.4	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
135 d.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
136 d.4	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1 + 4	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
137 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
138 d.4	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
139 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
140 d.4	kalk. własna	Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
141 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2,9 * 0,9	m2	2,610	
				RAZEM	2,610
<b>5</b>		<b>Pom nr 210</b>			
142 d.5	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		1,05 * 2,55 * 3 + 1,8	m2	9,833	
				RAZEM	9,833
143 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		5,57 * 5,52 + 1,55 * 2,03	m2	33,893	
				RAZEM	33,893
144 d.5		Demontaż karnisza	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.5	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
146 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.153	m2	112,618	
				RAZEM	112,618
148 d.5	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
149 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.143	m2	33,893	
				RAZEM	33,893
151 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$3,96 * (1,55 + 2,03 + 1,55) + 3,54 * (2,54 + 2,4 + 2,2 + 2,36 + 2,2 + 2,5 + 2,3)$	m2	78,725	
				RAZEM	78,725
152 d.5	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
153 d.5	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.150 + poz.151	m2	112,618	
				RAZEM	112,618
154 d.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.150	m2	33,893	
				RAZEM	33,893
155 d.5	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.145	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
156 d.5	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
157 d.5	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
158 d.5	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
159 d.5	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
160 d.5	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1 + 5	wyp.	6,000	
				RAZEM	6,000
161 d.5	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		6 * 1,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
162 d.5	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
163 d.5	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		6 * 1,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
164 d.5	kalk. własna	Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
165 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		2,8 * 1,6	m2	4,48	
				RAZEM	4,48
166 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$2,01 * 0,93 + 0,5 * (2,2 + 2,4 + 2,2) * 0,55 * 1,11$	m2	3,945	
				RAZEM	3,945
<b>6</b>		<b>Pom nr 211</b>			
167 d.6	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		4 * 1,8 + 1,8	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
168 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		3,07 * 2	m2	6,140	
				RAZEM	6,140
169 d.6	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.176	m2	51,639	
				RAZEM	51,639
172 d.6	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
173 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.168	m2	6,140	
				RAZEM	6,140
175 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$4,03 * (0,52 + 0,25 + 1,05 + 1,67 + 3,53 + 1,70 + 1,05 + 0,52 + 1,00)$	m2	45,499	
				RAZEM	45,499
176 d.6	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.174 + poz.175	m2	51,639	
				RAZEM	51,639
177 d.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.174	m2	6,140	
				RAZEM	6,140
178 d.6	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.169	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.6	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.6	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.6	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
182 d.6	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
183 d.6	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1 + 1	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.6	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		2 * 1,2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
185 d.6	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
186 d.6	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		2 * 1,2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
<b>7</b>		<b>Pom nr 208</b>			
187 d.7	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		1,25 * 2,55 + 1,8	m2	4,988	
				RAZEM	4,988
188 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		2,7 + 5,1	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
189 d.7		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.7	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.198	m2	70,200	
				RAZEM	70,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.7	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
194 d.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.188	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
196 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		4 * (2,7 + 5,1) * 2	m2	62,400	
				RAZEM	62,400
197 d.7	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
198 d.7	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.195 + poz.196	m2	70,200	
				RAZEM	70,200
199 d.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.195	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
200 d.7	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.190	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.7	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.7	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
203 d.7	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
204 d.7	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.7	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1 + 3	wyp.	4,000	
				RAZEM	4,000
206 d.7	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		4 * 1,2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
207 d.7	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
208 d.7	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		4 * 1,2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
209 d.7		Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
210 d.7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>8</b>		<b>Pom nr 218</b>			
211 d.8	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		2,05 * 2,55 + 1,8	m2	7,028	
				RAZEM	7,028
212 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		6,48 * 3,92	m2	25,402	
				RAZEM	25,402
213 d.8		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
214 d.8	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
215 d.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.222	m2	107,562	
				RAZEM	107,562
217 d.8	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
218 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
219 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.212	m2	25,402	
				RAZEM	25,402
220 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$3,95 * (6,48 + 3,92) * 2$	m2	82,160	
				RAZEM	82,160
221 d.8	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
222 d.8	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.219 + poz.220	m2	107,562	
				RAZEM	107,562
223 d.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.219	m2	25,402	
				RAZEM	25,402
224 d.8	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.214	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
225 d.8	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.8	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
227 d.8	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
228 d.8	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
229 d.8	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłóże z cegły.	wyp.		
		1 + 4	wyp.	5,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
230 d.8	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
231 d.8	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
232 d.8	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
233 d.8		Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
234 d.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
235 d.8	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m2		
		1,05 * 1,65	m2	1,733	
				RAZEM	1,733
236 d.8	KNR 4-01 0819-15 analogia	Usunięcie kleju ze ściany i posadzki	m2		
		poz.234 + poz.235	m2	5,73	
				RAZEM	5,73
237 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.235	m2	1,733	
				RAZEM	1,733
238 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.234 * 1,1	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
239 d.8	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.234 * 1,1	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
240 d.8	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej- zlewozmywakowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
241 d.8	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
242 d.8	KNNR 8 0412-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt		
		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
243 d.8	KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
244 d.8	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych winylowych klasy AC5 panele do 120 zł.	m2		
		1,05 * 1,65	m2	1,733	
				RAZEM	1,733
245 d.8	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Listwy przyściennie drewniane (uzupełnienie po skuciu płytek ściennych).	m		
		1,05 + 1,65	m	2,700	
				RAZEM	2,700
246 d.8	KNR 4-01 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew progowych mosiądzowanych (listwa w progu).	m		
		1,05 + 1,65	m	2,700	
				RAZEM	2,700
247 d.8	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3 * 0,9	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
<b>9</b>		<b>Pom nr 219</b>			
248 d.9	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		2,05 * 2,55 + 1,8	m2	7,028	
				RAZEM	7,028
249 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		6,6 * 3,87	m2	25,542	
				RAZEM	25,542
250 d.9		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.9	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
252 d.9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
253 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.259	m2	108,464	
				RAZEM	108,464
254 d.9	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
255 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.249	m2	25,542	
				RAZEM	25,542
257 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,96 * (6,6 + 3,87) * 2	m2	82,922	
				RAZEM	82,922
258 d.9	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
259 d.9	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.256 + poz.257	m2	108,464	
				RAZEM	108,464
260 d.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.256	m2	25,542	
				RAZEM	25,542
261 d.9	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.251	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
262 d.9	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
263 d.9	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
264 d.9	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
265 d.9	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
266 d.9	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłóże z cegły.	wyp.		
		1 + 6	wyp.	7,000	
				RAZEM	7,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
267 d.9	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		7 * 1,2	m	8,400	
				RAZEM	8,400
268 d.9	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
269 d.9	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		7 * 1,2	m	8,400	
				RAZEM	8,400
270 d.9		Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
271 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		1,51 * (2,6 + 0,81)	m2	5,15	
				RAZEM	5,15
272 d.9	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m2		
		2,6 * 1,55	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
273 d.9	KNR 4-01 0819-15 analogia	Usunięcie kleju ze ściany i posadzki	m2		
		poz.271 + poz.272	m2	9,18	
				RAZEM	9,18
274 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.272	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
275 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.271 * 1,1	m2	5,665	
				RAZEM	5,665
276 d.9	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.271 * 1,1	m2	5,665	
				RAZEM	5,665
277 d.9	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej- zlewozmywakowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
278 d.9	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
279 d.9	KNNR 8 0412-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.9	KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
281 d.9	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych winylowych klasy AC5 panele do 120 zł.	m2		
		2,6 * 1,55	m2	4,030	
				RAZEM	4,030
282 d.9	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Listwy przyścienne drewniane (uzupełnienie po skuciu płytek ściennych).	m		
		2,6 + 1,55	m	4,150	
				RAZEM	4,150
283 d.9	KNR 4-01 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew progowych mosiądzowanych (listwa w progu).	m		
		2,6 + 1,15	m	3,750	
				RAZEM	3,750
284 d.9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,18 * 0,9	m2	2,862	
				RAZEM	2,862
10		<b>Pom nr 220</b>			
285 d.10	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		1,25 * 2,55 + 1,8	m2	4,988	
				RAZEM	4,988
286 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		3,94 * 6,49	m2	25,571	
				RAZEM	25,571
287 d.10		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
288 d.10	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
289 d.10	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
290 d.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.297	m2	108,177	
				RAZEM	108,177

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
292 d.10	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
293 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.286	m2	25,571	
				RAZEM	25,571
295 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$3,96 * (3,94 + 6,49) * 2$	m2	82,606	
				RAZEM	82,606
296 d.10	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		4,3	m	4,300	
				RAZEM	4,300
297 d.10	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.294 + poz.295	m2	108,177	
				RAZEM	108,177
298 d.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.294	m2	25,571	
				RAZEM	25,571
299 d.10	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.288	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
300 d.10	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
301 d.10	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
302 d.10	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłóży pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
303 d.10	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłóży puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304 d.10	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1 + 7	wyp.	8,000	
				RAZEM	8,000
305 d.10	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		8 * 1,2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
306 d.10	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
307 d.10	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		8 * 1,2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
308 d.10		Przenoszenie mebli	R-g		
		4	R-g	4,000	
				RAZEM	4,000
309 d.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek szkło lakobel i wnąka pod parapetem	m2		
		3 * 0,6 + 0,9 * (0,15 + 0,5 + 1,3)	m2	3,56	
				RAZEM	3,56
310 d.10	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		6,5 + 3,94 * 2 + 1	m	15,380	
				RAZEM	15,380
311 d.10	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m2		
		3,94 * 6,49	m2	25,571	
				RAZEM	25,571
312 d.10	KNR 4-01 0819-15 analogia	Usunięcie kleju ze ściany i posadzki	m2		
		poz.309 + poz.311	m2	29,13	
				RAZEM	29,13
313 d.10	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (ściany po demontażu cokołów)	m2		
		0,15 * (3,94 * 2 + 6,50 + 1)	m2	2,307	
				RAZEM	2,307
314 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.311	m2	25,571	
				RAZEM	25,571
315 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.309 * 1,1	m2	3,916	
				RAZEM	3,916
316 d.10	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.309 * 1,1	m2	3,916	
				RAZEM	3,916
317 d.10	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej- zlewozmywakowej.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
318 d.10	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
319 d.10	KNNR 8 0412-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
320 d.10	KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
321 d.10	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych winylowych klasy AC5 panele do 120 zł.	m2		
		3,94 * 6,49	m2	25,571	
				RAZEM	25,571
322 d.10	KNR 4-07 0316-05 z.o.2.8.2. z.o.3.1. 9903-1 z.sz.3.4.2. 9907-2	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytych o wysokości 45-60 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin - w obiektach służby zdrowia (grzejnik z odzysku uprzednio zdemontowany).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
323 d.10	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Listwy przyściennie PCV.Typ MD355 10 cm.	m		
		2 * 3,94 + 2 * 6,49	m	20,860	
				RAZEM	20,860
324 d.10	KNR 4-01 0815-03 analogia	Uzupełnienie listew progowych mosiądzowanych (listwa w progu).	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>11</b>		<b>Korytarz 25</b>			
325 d.11	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską i drzwi	m2		
		1,25 * 2,55 + 1,8 * 12	m2	24,788	
				RAZEM	24,788
326 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		3 * 14 + 5,2 * 5,72 - 1	m2	70,744	
				RAZEM	70,744
327 d.11		Demontaż karnisza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
328 d.11	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
329 d.11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
330 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.336	m2	265,605	
				RAZEM	265,605
331 d.11	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
332 d.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.326	m2	70,744	
				RAZEM	70,744
334 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,98 * (14 + 0,43 + 0,43 + 3,05 + 3,53 + 2,6 + 5,2 + 2,72 + 14 + 3)	m2	194,861	
				RAZEM	194,861
335 d.11	KNR 19-01 1313-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
336 d.11	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.333 + poz.334	m2	265,605	
				RAZEM	265,605
337 d.11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.333	m2	70,744	
				RAZEM	70,744
338 d.11	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.328	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
339 d.11	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wylłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		4	szt.	4,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
340 d.11	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
341 d.11	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
342 d.11	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
343 d.11	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		4 + 6	wyp.	10,000	
				RAZEM	10,000
344 d.11	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		10 * 1,2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
345 d.11	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
346 d.11	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		10 * 1,2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
347 d.11		Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	
				RAZEM	2,000
348 d.11	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,12 * 1,15 + 1,85 * 0,9	m2	2,953	
				RAZEM	2,953
<b>12</b>		<b>Pom nr 213 Łazienka brudownik.</b>			
349 d.12	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
350 d.12	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
351 d.12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
352 d.12	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek demontaż.	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
353 d.12	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
354 d.12	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
355 d.12	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
356 d.12	KNNR 8 0410-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
357 d.12	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
358 d.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		<i>Łazienka</i> 2,14 * (1,52 + 1,38 + 1,11 + 0,48 + 0,22 + 1,07 + 0,94)	m2	14,38	
				RAZEM	14,38
359 d.12	KNR 4-01 0811-07 kalk. własna	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,38 * 1,70	m2	2,35	
				RAZEM	2,35
360 d.12	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach (Klej po płytkach).	m2		
		poz.359 + poz.358	m2	16,730	
				RAZEM	16,730
361 d.12	kalk. własna	Przerobienie instalacji wody ciepłej , zimnej i kanalizacji pod zlew techniczny.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
362 d.12	KNR 4-03 1145-01 analogia	Demontaż drzwiczek rewizyjnych.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
363 d.12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
364 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.366	m2	2,350	
				RAZEM	2,350

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
365 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.368	m2	14,784	
				RAZEM	14,784
366 d.12	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach w cenie do 150 zł.	m2		
		poz.359	m2	2,35	
				RAZEM	2,35
367 d.12	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża.	m2		
		$2,2 * (1,52 + 1,38 + 1,11 + 0,48 + 0,22 + 1,07 + 0,94)$	m2	14,784	
				RAZEM	14,784
368 d.12	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Płytki o wymiarach minimum 60cmx60cm Gatunek I.Odcień i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.płytki do 150 zł, płytki do wysokości 220 cm.	m2		
		poz.367	m2	14,784	
				RAZEM	14,784
369 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		$1,7 * 1,38 + 1,8$	m2	4,146	
				RAZEM	4,146
370 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$1,86 * (0,94 + 1,07 + 0,48 + 0,22 + 1,11 + 1,38 + 1,52) + 1,7 * 1,38$	m2	14,845	
				RAZEM	14,845
371 d.12	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego lub fizeliny.	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
372 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome gruntowanie.	m2		
		poz.369	m2	4,146	
				RAZEM	4,146
373 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$1,86 * (0,94 + 1,07 + 0,48 + 0,22 + 1,11 + 1,38 + 1,52)$	m2	12,499	
				RAZEM	12,499
374 d.12	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.372 + poz.373	m2	16,645	
				RAZEM	16,645
375 d.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.372	m2	4,146	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,146
376 d.12	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką.	kpl.		
		poz.370_1	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
377 d.12	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.12	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
379 d.12	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
380 d.12	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
381 d.12	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegłe	m		
		1 * 1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
382 d.12	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
383 d.12	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		1 * 1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
384 d.12	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie. (zlew techniczny).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
385 d.12	KNR 2-15 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
386 d.12	KNR 2-02 1215-02 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>13</b>		<b>Pom nr 29 łazienka z kabiną</b>			
387 d.13	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	<b>2,00</b>
388 d.13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
389 d.13	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek demontaż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
390 d.13	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
391 d.13	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
392 d.13	KNR 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
393 d.13	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
394 d.13	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej- brodzika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
395 d.13	KNR 2-02 1218-03	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
396 d.13	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego demontaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
397 d.13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2,26 * (1,54 + 0,96 + 1,01 + 1,57 + 1,23)	m <sup>2</sup>	14,26	
				RAZEM	<b>14,26</b>
398 d.13	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
399 d.13	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.397	m <sup>2</sup>	14,260	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,260
400 d.13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,23 * 1,54	m2	1,89	
				RAZEM	1,89
401 d.13	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach. ( Klej po płytkach).	m2		
		poz.400	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
402 d.13	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m2		
		1,89 * 1,1	m2	2,079	
				RAZEM	2,079
403 d.13	KNR 0-39 0115-03 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny. (Do 10 cm po obwodzie pomieszczenia).	m2		
		(1,54 + 0,96 + 1,01 + 1,57 + 1,23) * 0,1	m2	0,631	
				RAZEM	0,631
404 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1,74 * (1,54 + 0,96 + 1,01 + 1,57 + 1,23) + 1,23 * 1,54	m2	12,874	
				RAZEM	12,874
405 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		1,54 * 1,23	m2	1,894	
				RAZEM	1,894
406 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		4 * (1,54 + 0,96 + 1,01 + 1,57 + 1,23)	m2	25,240	
				RAZEM	25,240
407 d.13	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża.	m2		
		2,2 * (1,54 + 0,96 + 1,01 + 1,57 + 1,23)	m2	13,882	
				RAZEM	13,882
408 d.13	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Płytki o wymiarach minimum 60cmx60cm Gatunek I.Odcień i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.płytki do 150 zł, płytki do wysokości 220 cm.	m2		
		poz.407	m2	13,882	
				RAZEM	13,882
409 d.13	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach w cenie do 150 zł.	m2		
		1,54 * 1,23	m2	1,89	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,89
410 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg grubą folią budowlaną .	m2		
		poz.405	m2	1,894	
				RAZEM	1,894
411 d.13	KW 0 0 09-03 0 09-01 kalk. własna	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III usunięcie pęknięć na ścianach i sufitach taśmą z włókna szklanego	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
412 d.13	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.372	m2	4,146	
				RAZEM	4,146
413 d.13	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
414 d.13	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
415 d.13	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie wraz z kolumną prysznicową.(Bateria termostatyczna).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
416 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$1,74 * (1,54 + 0,96 + 1,01 + 1,57 + 1,23) + 1,54 * 1,23$	m2	12,874	
				RAZEM	12,874
417 d.13	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.405 + $1,74 * (1,54 + 0,96 + 1,01 + 1,57 + 1,23)$	m2	12,873	
				RAZEM	12,873
418 d.13	KNNR 5 0501-01 analogia	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowe w cenie do 350 zł z jedną żarówką, oprawa sufitowa i kinkiet.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
419 d.13	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
420 d.13	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
421 d.13	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
422 d.13	KSNR 5 0405-06 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach internatach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z lub wyłącznik podłoże z cegły.	wyp.		
		3	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
423 d.13	KNR 2-17 0201-01 z.o.3.3. 9903 analogia	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - w obiektach modernizowanych.(Wentylator z timerem).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
424 d.13	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
425 d.13	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
426 d.13	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		5 * 1,2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
427 d.13		Lustro w cenie do 600 zł.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
428 d.13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie nowych kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
429 d.13	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm (dla niepełnosprawnych).	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
430 d.13	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
431 d.13	KNR 2-15/G EBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
432 d.13	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych Koło lub równoważne.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
433 d.13	KNR 0-14 2011-05 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 75 - 02 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		1,2 * 1,2	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
434 d.13	KNR 2-15 0101-01 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych.	szt		
		2 + 1	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>14</b>		<b>Pom nr 206-207 Łazienka duża.</b>			
435 d.14	kalk. własna	Demontaż karnisza	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
436 d.14	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
437 d.14	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
438 d.14	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
439 d.14	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek demontaż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
440 d.14	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
441 d.14	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
442 d.14		Demontaż odwodnienia liniowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
443 d.14	KSNR 8 0225-04	Demontaż wanny kąpielowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
444 d.14	kalk. własna	Przenoszenie mebli	R-g		
		2	R-g	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
445 d.14	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,9 * 1,81	m2	1,629	
				RAZEM	1,629
446 d.14	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
447 d.14	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,25 * (7 + 2,42) * 2 + 2,25 * (2,65 * 2) + 2,25 * 0,99 * 2 + 1 * 0,3 * 2$	m2	59,37	
				RAZEM	59,37
448 d.14	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.	m2		
		7 * 2,42	m2	16,940	
				RAZEM	16,940
449 d.14	KNR 4-01 0819-15 analogia	Usunięcie kleju ze ściany	m2		
		poz.447	m2	59,37	
				RAZEM	59,37
450 d.14	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		16,94	m2	16,940	
				RAZEM	16,940
451 d.14	KNR AT-50 0712-02	Izolacje poziome - ułożenie folii ochronnej z wywinięciem na ścianę.	m2		
		16,94 * 1,1	m2	18,634	
				RAZEM	18,634
452 d.14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome grubości 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		16,94	m2	16,940	
				RAZEM	16,940
453 d.14	KNR 2-02 1106-02 1106-07 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		poz.452	m2	16,940	
				RAZEM	16,940
454 d.14	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m2		
		poz.453	m2	16,940	
				RAZEM	16,940
455 d.14	KNR 0-39 0115-03 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny. Izolacja min 10 cm po obwodzie pomieszczenia.	m2		
		$0,1 * (7 * 2 + 2,42 * 2 + 0,9 * 6)$	m2	2,424	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,424
456 d.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
457 d.14	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi .	m3		
		3,68 + 1	m3	4,680	
				RAZEM	4,680
458 d.14	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
459 d.14	KNR-W 4-01 0903-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych wsp. do R= 0,3.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
460 d.14	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		2,65 * 3,96 + 1 * 2,25 + 1 * 1,71 + 0,7 * 1 + 0,7 * 2	m2	16,554	
				RAZEM	16,554
461 d.14	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną. ( pasy po wyburzeniu ścian).	m		
		2,65 + 1,12 + 1,12	m	4,890	
				RAZEM	4,890
462 d.14	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
463 d.14	KNR 5-08 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kablkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
464 d.14	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych punkty: oświetlenie wyłącznik , oświetlenie gniazdo kinkiet	wyp.		
		2 + 2 + 1 + 1	wyp.	6,000	
				RAZEM	6,000
465 d.14	KNR 2-17 0201-01 z.o.3.3. 9903 analogia	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - w obiektach modernizowanych.(wentylator z timerem).	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
466 d.14	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
467 d.14	KNNR 5 0302-01 analogia	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
468 d.14	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome bruzdy po przewodach. Krotność = 2	m2		
		40 * 0,2	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
469 d.14	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
470 d.14	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
471 d.14	KNNR 5 0502-01 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (led) <Oprawy montowane na suficie>w cenie do 370 zł.+ kinkiet nad lustrem.	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
472 d.14	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi montowane mechanicznie HT/PE-RT, o śr. 20/2,0 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
473 d.14	KNR 0-13 0127-02	Rurociągi montowane mechanicznie HT/PE-RT, o śr. 26/3,0 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
474 d.14	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
475 d.14	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
476 d.14	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		
		1	prob	1,00	
				RAZEM	1,00
477 d.14	KNNR 4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
478 d.14	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Krotność = 2	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
479 d.14	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
480 d.14	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu- dynkach o połączeniach wciskowych	m		
		3,0	m	3,00	
				RAZEM	3,00
481 d.14	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych miski ustępowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
482 d.14	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w bu- dynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
483 d.14	KNNR 4 0219-01 analogia	Wpusty kamionkowe uszczelniane sznurem i kitem asfaltowym lub kitem kwasoodpornym o śr. 50 mm	szt.		
		1 + 1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
484 d.14	KNNR 8 0209-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr.160/110/50 mm uszczelniane- go pierścieniami gumowymi na stropie.	szt.		
		1	szt.	1,00	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,00
		długość rury		RAZEM	1,000
485 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		7 * 2,42	m2	16,940	
				RAZEM	16,940
486 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$3,96 * (7 + 2,42) * 2 + 2,2 * (0,9 * 6) + 0,15 * 2,2 * 3$	m2	87,476	
				RAZEM	87,476
487 d.14	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży.	m2		
		$2,2 * (7 + 2,42) + 2,2 * (0,9 * 6) + 0,15 * 3 + 2,5 * 0,2 * 2$	m2	34,054	
				RAZEM	34,054

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
488 d.14	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Płytki o wymiarach minimum 60cmx60cm Gatunek I.Odcień i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.płytki do 150 zł, płytki do wysokości 210 cm.	m2		
		poz.487	m2	34,054	
				RAZEM	34,054
489 d.14	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach w cenie do 140 zł.	m2		
		7 * 2,42	m2	16,94	
				RAZEM	16,94
490 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1,76 * (7 + 2,42) * 2 + 7 * 2,42	m2	50,098	
				RAZEM	50,098
491 d.14	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną sufit i ściany.Farba odporna na ścieranie i szorowanie.	m2		
		poz.490	m2	50,098	
				RAZEM	50,098
492 d.14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		7 * 2,42	m2	16,940	
				RAZEM	16,940
493 d.14	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		0,9 * 2,2 * 3 + 2,5 * 0,3	m2	6,690	
				RAZEM	6,690
494 d.14	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
495 d.14	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
496 d.14	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie wraz z kolumną prysznicową.(Bateria termostatyczna).	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
497 d.14	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm termostatyczne.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
498 d.14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem ze stali nierdzewnej.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>15</b>		<b>Pozostałe</b>			
499 d.15	KNR 4-01 0108-17 0108-20 kalk. własna	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km	m3		
		7 * 3	m3	21,00	
				RAZEM	<b>21,00</b>