



STAN ISTNIEJĄCY I ROZBIÓRKI
(na podstawie projektu budowlanego z 2013r)

LEGENDA:

zakres opracowania

zakres wymiany posadzki

wyburzenia/rozbiórki

nowoprojektowana zbudowa z HPL

zakres okładziny ściennej w strefie szatni

odpływ liniowy (natryski)

odpływ liniowy szczelinowy z wpustem (szatnie)

kratka odpływowa

projektowany narożnik ochronny PCV klejony 50x50mm na cokół pod szafkami szatniowymi

(s) drzwi wyposażone w samozamykacz

BILANS POWIERZCHNI		
15	strefa przebieralni/szatni (strefa męska)	62,4 m ²
16	strefa natrysków (strefa męska)	16,2 m ²
18	korytarz	6,9 m ²
19	strefa natrysków (strefa damska)	17,0 m ²
21	strefa przebieralni/szatni (strefa damska)	50,4 m ²
22	szatnia rodzinna (strefa damska)	14,8 m ²
		167,7 m ²

Płytki podłogowe:
Rozmiar (cm): 60x60cm, rektifikowane
Powierzchnia: (R10/B), mat
Kolor: szara, wzór, NCS S 1500-N;
Fuga epoksydowa w kolorze jasnoszarym 2mm

STAN PROJEKTOWANY

- UWAGI:
- Jako nadzór należy traktować dokumentację budowlaną-architektoniczną.
 - Rysunki rozpatrywać łącznie.
 - Zawarte na rysunkach znaki ławarowe należy odczytywać z wyrażeniem "lub równoważne", przy czym równoważne oznacza: takie same lub lepsze pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym.
 - W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności z zapytaniem należy zwracać się do Projektanta.
 - Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia rysunków warsztatowych.
 - Elementy wykonawcze obiektu należy przedstawić w formie prób kolorystyczno-materiałowych.
 - Wszystkie wymiary i rzędy należy sprawdzić na budowie.
 - Wszystkie wymiary podane w milimetrach i centymetrach.
 - Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane prawem atesty i spełniać polskie normy oraz powinny być zastosowane zgodnie z wytycznymi producenta.
 - W sprawach niekwalifikowanych dokumentacji obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
 - instrukcja, wytyczne, świadectwo dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - instrukcja, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI KAROLINA GROSZEK 61-701 Poznań; ul. A. Fredry 7/14; kom 0048 505 083 987 karolinagroszek@gmail.com NIP 9721048616			
Remont zespołu szatni - Centrum Rekreacji Oborniki			
inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ul. Słazica 41A, 64-800 Oborniki	skala:	05.2025
stadium:	Projekt Wykonawczy - architektura	skala:	1:50
treść:	ZAKRES OPRAWIANIA - STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY.		
projektował/-a:	mgr inż. arch. Karolina Groszek upr. nr 33/WPKOK2024 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
NR RYS.			A 01

UWAGI!

- Płytki należy układać tak by fugi płytek ściennych i podłogowych pokrywały się ze sobą.
- Grubość fugi płytek ściennych i podłogowych 2mm.
- W strefie szatni w miejscu wymiany posadzki ściany zabezpieczyć od dołu cokołem wys. 10cm z tych samych płytek co posadzka. Krawędź górna cokołu fabrycznie nowa (ewentualnie zastosować płytkę cokołową dedykowaną). Na pozostałej wysokości ściany malowane farbą.
- Elektryka i oświetlenie bez zmian - istniejące.