

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Odcinek drogi szer. 4m i długości 998 mb oraz 7 zjazdów indywidualnych, część dz. nr 235/1 obręb Włodowo, gmina Świątki</b>					
1 KSNR 1 d.1 0104-03 - analiza	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od- tworzenie wraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej	km			
	0,998	km		0.998	
				RAZEM	0.998
2 KSNR 1 d.1 0102-05 analogia	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z wywozem i utylizacją	ha			
	0,12	ha		0.120	
				RAZEM	0.120
3 KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 998*2+7*1,5*5	m <sup>2</sup>			
		m <sup>2</sup>		2048.500	
				RAZEM	2048.500
4 KSNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 2048.5*0,1	m <sup>3</sup>			
		m <sup>3</sup>		204.850	
				RAZEM	204.850
5 KSNR 1 d.1 0204-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. I-II) - do 5 km 204,85	m <sup>3</sup>			
		m <sup>3</sup>		204.850	
				RAZEM	204.850
6 KNR 2-01 d.1 0235-01 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II- pospółką dowiezoną- poszerzenia na łukach drogi 80*1	m <sup>3</sup>			
		m <sup>3</sup>		80.000	
				RAZEM	80.000
7 KSNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych 998*4+7*1,5*5	m <sup>2</sup>			
		m <sup>2</sup>		4044.500	
				RAZEM	4044.500
8 KSNR 6 d.1 0113-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa recyklingowego - przekruszu betonowego 0-63 mm (bez zanieczyszczeń , ilość cegły do 5%) gr. 15 cm , zagęszczone mech. do min ls=1,0 4044,5	m <sup>2</sup>			
		m <sup>2</sup>		4044.500	
				RAZEM	4044.500
9 KSNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych z kruszyw łamanych gr. 8 cm - KŁSM 0-31,5 mm C50/30 , zagęszczone mech. do min ls=1,0 4044,5	m <sup>2</sup>			
		m <sup>2</sup>		4044.500	
				RAZEM	4044.500
10 KNR 2-31 d.1 1403-06 analogia	Oczyszczenie i odtworzenie rowów z namułu o śr. grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, na odkład z rozplantowaniem urobku- ewentualnie, w razie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną (kable energetyczne i teletechniczne ) prace prowadzić ręcznie w porozumieniu z gestorami sieci, 750	m			
		m		750.000	
				RAZEM	750.000
11 kalkulacja własna d.1	Remont przepustów rurowych - rury PP SN8 o śr. 40 cm, na ławie żwirowej z wykonaniem wykopu, obsypek, zagęszczeniem mech.do ls min=1,0, oraz wykonaniem przyczółków z kamienia na zaprawie cementowej 6*3	m			
		m		18.000	
				RAZEM	18.000
12 KSNR 6 d.1 1301-05 analogia	Plantowanie, równanie poboczy i skarp wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm lub wyrównania humusem z odzysku do 10 cm; nadmiar do wywozu na odl. do 5km 998*1	m <sup>2</sup>			
		m <sup>2</sup>		998.000	
				RAZEM	998.000