



ROZWIANIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE

- Ś1 ściana zewnętrzna piwnicy nad terenem

  - folia kubełkowa
  - styropian xps 0.10m
  - cegła dziurawka 0.12m
  - styropian 0.05m
  - ściana żelbetowa 0.25m
  - cegła dziurawka 0.12m
  - tynk cementowo-wapienny 0.015m
  - tynk cementowo-wapienny
- P1 Podłoga na gruncie piwnicy

  - gładź cementowa 0.03m
  - 2 x papa na lepiku
  - podkład betonowy 0.05m
  - trocinobeton 0.20m
  - piasek 0.20m
  - chudy beton 0.10m
- 01 Stropodach nad parterem

  - styropapa 0.15m
  - papa termozgrzewalna
  - gładź cementowa 0.03m
  - płyty korytkowe 0.10m
  - pustka powietrzna 0.15-0.17 m
  - wełna mineralna 0.12m
  - 1 x papa izolacyjna
  - strop Ackermana 0.25m
  - tynk cementowo-wapienny 0.015m
- Ś1 ściana zewnętrzna piwnicy pod terenem

  - folia kubełkowa
  - styropian xps 0.10m
  - powłoka polimerowa
  - cegła dziurawka 0.12m
  - styropian 0.05m
  - ściana żelbetowa 0.25m
  - cegła dziurawka 0.12m
  - tynk cementowo-wapienny 0.015m

**UWAGA:**  
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, STWIORB ORAZ KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;  
2. WYMIARY PODANO W CM;  
3. PRZED ZAMÓWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ WYMIARY POMIAREM Z NATURY;  
4. WSZYSTKIE RÓŻNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANAŁY, ITP.) ODKRYTE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ  
5. DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE.

**WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU:**  
- WYKONANIE WYKOPU WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM  
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI  
- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I DOCIEPLENIE ŚCIAN (POWŁOKA POLIMEROWA, STYROPIAN XPS GR 10 CM, FOLIA KUBEŁKOWA)  
PONAD GRUNTEM WYKONAĆ COKÓŁ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJĄCEGO MATERIAŁU LUB TOŻSAMEGO I ZACHOWANIEM WYMIARÓW ORAZ KOLORYSTKI.  
KOLORYSTYKA ZOSTANIE DOBRANA NA ETAPIE BUDOWY.

**OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH**  
-WEŁNA MINERALNA  
-TYNK SILIKATOWY NA SIATCE ZBROJONEJ - NCS S 2002-R5OB

LEGENDA DO RYSUNKU	
SYMBOL	ZNACZENIE
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
	ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
	ISTNIEJĄCE PRZEWODY KOMINOWE
	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE ORAZ REMONT/WYMINA/NOWE ELEMENTY
	PROJEKTOWANE OCIEPLENIE-WEŁNA MINERALNA
	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	PROJEKTOWANE WYBURZENIA/DEMONTAŻE
	DEMONTOWANA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

**D S W** PROJEKT SP. Z O.O.

adres: ul. św. Barbary 14/36  
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl  
telefon: 575 880 057

TEMAT:  
**PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RYBNIKU PRZY UL. KS. HENRYKA JOŚKI 55, DZIAŁKA NR 1805/111**

**OBIEKT:**  
OŚRODEK LECZENIA DZIECI IM. SW. JANA PAWŁA II  
UL. KS HENRYKA JOŚKI 55, 44-217 RYBNIK

**POWIAT RYBNIK, GMINA RYBNIK, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RYBNIK, OBRĘB RYBNIK, DZ NR 1805/111**

**INWESTOR:**  
MIASTO RYBNIK  
UL. B. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

**PROJEKTANCI:** BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJ. GŁÓWNY	PROJ. SPRAWDZAJĄCY	OPRACOWALI
MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOŁKA upr. nr 20/SŁOKK/2016	MGR INŻ. ARCH. PAULA SZOPA-URYGA upr. nr 39/SŁOKK/2022/II	MGR INŻ. ARCH. ALICJA WOŹNIAK

TEMAT RYSUNKU:

**RZEKRÓJ A-A**

FAZA:  
P R O J E K T  
B U D O W L A N Y

DATA: 10.2024	NR RYS.: <b>A - 07</b>
SKALA: 1:100	NR STR.: