

Rybnik, dnia 17.10.2024r.

DSW Projekt Sp. z o.o.
ul. Św. Barbary 14/36
41 – 516 ChorzówKorespondencja:
41 – 516 Chorzów ul. Młodzieżowa 31
INWESTOR: Miasto Rybnik

IRT / 185745 / 1690 / 2024

dotyczy: **wytycznych w zakresie zabezpieczenia istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji przy ul. Ks. Henryka Joški 55 (dz. 1805/111) wraz z uzgodnieniem projektu zagospodarowania.**

Tutejsze Przedsiębiorstwo potwierdza przebieg czynnego uzbrojenia wodociągowego oraz uzbrojenia kanalizacyjnego zaznaczonego na przesłanych podkładach mapowych, a naniesionego przez służby geodezyjne. Czynne uzbrojenie wodociągowe PEφ63 pozostające w eksploatacji PWiK zostało przedstawione kolorem niebieskim natomiast uzbrojenie kanalizacji sanitarnej kolorem czerwonym.

W rozpatrywanym terenie nie wyklucza się występowania uzbrojenia wod. – kan., które nie zostało zinwentaryzowane, a które należy zinwentaryzować przed przystąpieniem do wykonywania zaplanowanych robót i jednocześnie w terenie objętym planowaną inwestycją zlokalizowane jest również uzbrojenie podziemne nie będące własnością tutejszej Spółki.

Ponadto **uzgadnia się** przedstawione zagospodarowanie terenu w zakresie przedłożonym w dostarczonej dokumentacji obejmującym m.in. remonty istniejących schodów, izolację ścian, odtworzenie nawierzchni, odwodnienie dachu uwzględniające remont istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie podajemy ogólne wytyczne prowadzenia prac w obrębie istniejących czynnych urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych:

- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2,0m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno- kanalizacyjnej
- w przypadku zmiany niwelety terenu, uzbrojenie wodociągowe przebudować do normatywnej głębokości (minimalne zagłębienie sieci wodociągowej 1,6m – 1,7m)
- wszelkie zbliżenia i skrzyżowania przebudowywanego uzbrojenia z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami
- wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela
- Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia lokalizacji inwestycji z innymi gestorami uzbrojenia zlokalizowanego w rejonie inwestycji oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z wyłączeniem na czas prowadzenia robót energii elektrycznej w sieci zlokalizowanej w terenie objętym przebudową
- Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zaplanowanych robót w sposób umożliwiający prowadzenie niezbędnych prac eksploatacyjnych na sieci wod.-kan.
- wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Inwestor zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód na wejścia w teren
- **przed przystąpieniem do prac ustalić należy ze służbami PWiK kwestie związane z nadzorem branżowym**
- w przypadku konieczności zwiększenia zakresu niezbędnych robót wszelkie kwestie ustalać bezpośrednio ze służbami eksploatacyjnymi PWiK Rybnik
- przed odbiorem końcowym inwestycji należy uzyskać oświadczenie PWiK Rybnik o braku zastrzeżeń do eksploatowanego uzbrojenia po wykonanych pracach

Ponadto z uwagi na przedłożony projekt zagospodarowania terenu, lokalizację urządzeń oraz brak konieczności przebudowy urządzeń poza obręb inwestycji, PWiK Rybnik **akceptuje** wykonanie nawierzchni z materiałów rozbieralnych.

Jednocześnie informujemy, że stanowisko tutejszej Spółki w zakresie braku konieczności przebudowy istniejących czynnych urządzeń ogranicza się wyłącznie do przedstawionego planu zagospodarowania terenu.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x IRT a/a
mgr inż. Aneta Kempa

Z-ca Dyrektora ds.
Technicznych i Eksploatacji
Prokurent
mgr inż. Mariusz Schwan