




1 NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ		
Warstwa ścieralna Betonowa kostka brukowa	8cm	
Warstwa wiążąca Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3cm	
Podbudowa zasadnicza Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm	20cm	
Warstwa mrozochronna Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm	20cm	
Warstwa ulepszonego podłoża Głutniewysadzinowy CBR>20% i k>8m/dobę	20cm	
Warstwa odcinająca Geowłóknina separacyjno-filtracyjna	---	
GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI RAZEM	71cm	
Grunt rodzimy stabilizować mechanicznie do uzyskania E2>=25MPa	[-]	

2 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH		
Warstwa ścieralna Betonowa kostka brukowa	8cm	
Warstwa wiążąca Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3cm	
Podbudowa zasadnicza Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm	20cm	
Warstwa mrozochronna Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm	20cm	
Warstwa ulepszonego podłoża Głutniewysadzinowy CBR>20% i k>8m/dobę	20cm	
Warstwa odcinająca Geowłóknina separacyjno-filtracyjna	---	
GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI RAZEM	71cm	
Grunt rodzimy stabilizować mechanicznie do uzyskania E2>=25MPa	[-]	

3 NAWIERZCHNIA CHODNIKA		
Warstwa ścieralna Betonowa kostka brukowa	8cm	
Warstwa wiążąca Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3cm	
Podbudowa zasadnicza Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm	30cm	
GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI RAZEM	41cm	
Grunt rodzimy stabilizować mechanicznie do uzyskania E2>=25MPa	[-]	



PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:	
	ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jerzysowa.pl		Gmina Brzeszcze ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze
TEMAT OPRACOWANIA:			
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach			
ADRES OBIEKTU:	Działki ewidencyjne: 3344/1; 3344/2; 3344/3; 3344/5; 751/71; 2537/2;	Obręb: 0001 0002	Jednostka ewidencyjna: 121302_5 121302_4
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	DROGOWA
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:	Podpis:	
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18 w specjalności: inżynierii drogowej bez ograniczeń		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon Tokarz	SKALA:	1:50
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKROJE TYPOWE		DATA: 01.2022
		NR RYS.	D-02.1
		NR STR.	