

Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku pomocniczego w podwórzu

DZ	POZ	Symbol	Nazwa pozycji	Jm	Ilość
1	10	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych w strefie okapów	m ²	8.460
1	20	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m ²	8.460
1	30	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	30.496
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	m	28.350
1	50	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	m	7.800
1	60	KNR 401-08-20-01-00	Przedłużenie okapu z blachy stalowej powlekanej	m ²	8.505
1	70	KNR 202-06-09-01-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych jednostronnie laminowanych papą	m ²	124.432
1	80	KNR 202-05-27-02-50	Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej	m ²	124.432
1	90	KNR 202-05-07-02-01	Różne obróbki z blachy tytanowo cynkowej 0,60 mm	m ²	35.512
2	130	KNR 401-01-01-03-00	Zrywanie nawierzchni z płyt chodnikowych i betonu wraz z podkładem grub. 15 cm	m ²	37.560
2	140	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów	m ³	18.780
2	150	KNR 202-09-25-01-00	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m ²	41.125
3	300	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie	m ³	18.780
4	330	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic bram stalowych i drzwi stalowych	m ²	10.836
4	370	WKNR W202-10-40-01-00	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²	2.226

Przedmiar robót

Ocieplenie stropu nad cz. dydaktyczną budynku pomocniczego

DZ	POZ	Symbol	Nazwa pozycji	Jm	Ilość
1	10	KNR 401-04-29-03-00	Rozebranie ślepych pułapów	m ²	93.760
1	20	WKNR W401-04-17-02-00	Nabicie desek grub. 32 mm na belki stropowe dwustronnie	m	36.000
1	30	Kalk. własna	Oczyszczenie posufitki z desek od strony poddasza oraz belek stropowych	m ²	103.880
1	40	KNR 401-06-27-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek podsufitki oraz belek stropowych preparatami solowymi	m ²	103.880
1	50	KNR 202-05-17-01-50	Montaż paroizolacji na posufitce z owinięciem belek	m ²	103.880
1	60	KNR 202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej ROCWOOL 20 cm + 10 cm	m ²	93.760
1	70	KNR 202-11-10-04-00	Ślepa podłoga grub. 25 mm na legarach ułożonych na belkach stropowych	m ²	93.760
1	71	KNR 202-12-19-04-00	Klamry włazowe z pręta fi 22 mm osadzone na kotwę HILTI	szt	6.000
1	80	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz odpadów pobudowlanych zmieszanych – kontener	m ³	2.344