



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRACOWNIA EKONOMICZNA / IT (SALA 0)			
NUMER POM.	POW. [m²]	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA
40/1	3,02 m²	Projektowany przedsionek	Wykładzina PVC
40/2	4,81 m²	Projektowane pom. rezerwowe na WC dla NP	Wykładzina PVC
40/3	6,81 m²	Projektowane pom. techniczne	Wykładzina PVC
41	63,08 m²	Projektowana sala lekcyjna	Wykładzina PVC
SUMA POW. UŻYTKOWEJ		77,72 m²	
LEGENDA			
	Istniejący grzejnik C.O. o wymiarach 100 x 50 x 15 cm		
	Zakres opracowania - pom. nr 40 oraz pom. nr 41 zlokalizowane na parterze ZSGH		
	Oznaczenie pomieszczeń w budynku		
	Istniejąca stolarka okienna		
	wymiana stolarki drzwiowej w istniejącym otworze okiennym		
	Istniejący pion instalacji kanalizacji sanitarnej		
	Istniejący przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach		
	Istniejący przewód dymowy wyprowadzony ponad dach		
	Wejście do pomieszczenia z komunikacji		
	Wejście do budynku		
	Elementy projektowane / wymieniane zgodnie z opisem		
	Projektowana ściana działowa szer. 15 cm murowana z bloczków gazobetonowych gr.11,5 cm		
	Projektowana ściana działowa szer. 11,5 cm z płyt G-K na podkonstrukcji stalowej systemowej Projektowana obudowa istniejących zestawów wodomierzowych		
	Istniejące zestawy wodomierzowe		
UWAGA: 1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, opisem technicznym, STWiORB oraz kosztorysem/przedmiarem; 2. Wymiary podano w cm, a poziomy w metrach; 3. Przed zamówieniem czy wykonaniem poszczególnych elementów wszelkie wymiary należy potwierdzić na budowie; 4. Wszystkie różnice (elementy budowlane, kanały, itp.) odkryte w trakcie realizacji prac należy natychmiast zgłaszać Jednostce Projektowej - dokonywanie zmian w projekcie bez zgody Projektanta jest zabronione; 5. Zgodnie z wytycznymi MEN dotyczącymi wskaźnika powierzchni sali lekcyjnej wynoszącym 2,5 m² / ucznia maksymalna ilość uczniów w projektowanej sali lekcyjnej wynosi 25.			
D S W PROJEKT SP. Z O.O. adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl telefon: 736 249 068 strona internetowa: dswprojekt.pl		 TEMAT RYSUNKU: RZUT SALI 0 ORAZ ZAPLECZA (POM.40)	
TEMAT: Projekt techniczny remontu pracowni nr 190, 290, 120 oraz sali 0 w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji 4 pracowni w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ul. Władysława Reymonta 2".		OBJEKT: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ul. Władysława Reymonta 2, 43-460 Wiśla	
INWESTOR: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ul. Władysława Reymonta 2, 43-460 Wiśla		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: projektant branża arch. mgr inż. arch. Paula Szopa-Ulyga upr. nr 39/SLOKK/2022/II projektant spr. mgr inż. arch. Marja Smolka upr. nr 20/SLOKK/2016 opracowanie branża arch. Adrian Makowiecki		DATA: LIPIEC 2024	SKALA: 1:50
		NR RYS: A-03	NR STR:
		SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANA	