

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego  
ADRES INWESTYCJI : pl. Stanisława Wielgoska 5 21-450 Stoczek łukowski  
INWESTOR : Starostwo Powiatu Łuków  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 17  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mokicki  
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.11.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.              | Podst                               | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Kosztorys</b> |                                     |   |                                  |              |                 |
| 1                | <b>KNR 2-02<br/>1610-02</b>         | Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m<br>36.82*2*10.80+15.72*2*11.40                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1153.728 |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1153.728</b> |
| 2                | <b>KNR 2-02<br/>1613-02</b>         | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m<br>1153.728                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1153.728 |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1153.728</b> |
| 3                | <b>KNR 2<br/>1505-01</b>            | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych<br>1153.728   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1153.728 |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1153.728</b> |
| 4                | <b>KNR 2-02<br/>1614-01</b>         | Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji drewnianej<br>15.72*2.0                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>31.440   |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>31.440</b>   |
| 5                | <b>analiza indywidualna</b>         | Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót remontowych wszystkich elementów montowanych do elewacji<br>1            | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 6                | <b>KNR 2-02<br/>0925-01</b>         | Oslony okien folia polietylenowa<br>0.81*1.67*120+0.83*0.53*24+1.69*1.66*15+1.75*2.05                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>218.550  |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>218.550</b>  |
| 7                | <b>KNR 0-23<br/>2611-01</b>         | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>1153.728   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1153.728 |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1153.728</b> |
| 8                | <b>KNR 4-01<br/>0621-05</b>         | Dwukrotne odgrzybianie ścian o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania<br>1153.728  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1153.728 |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1153.728</b> |
| 9                | <b>NNRNKB<br/>202 1134-02</b>       | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>1153.728  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1153.728 |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1153.728</b> |
| 10               | <b>KNR 2<br/>1405-02</b>            | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi z zabezpieczeniem antygrafitowym krotność = 2<br>1153.728 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1153.728 |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1153.728</b> |
| 11               | <b>KNR 2-02 r.<br/>16z. sz.5.15</b> | Czas pracy rusztowań, poz:2,3,5,6,7,8,9<br>1  | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |                 |
|                  |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |