

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego. Roboty objęte zamówieniem obejmują m.in:

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej
2. Odpylenie, gruntowanie powierzchni ścian wraz z malowaniem
3. Demontaż istniejącej barierki na klatce schodowej
4. Dostawa i montaż barierek schodowych szklanych
5. Prace przygotowawcze związane z wyrównaniem istniejących stopni w klatce schodowej pod montaż okładziny schodów
6. Dostawa i montaż okładziny schodów z paneli Winylowych w klasie minimum 32
7. Dostawa i montaż ścianek systemowych w sanitariatach
8. Dostawa i montaż dekoracyjnych paneli ściennych – lamelowych
9. Dostawa i montaż umywalek wraz z armaturą i misek ustępowych w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
10. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych akustycznych do sal lekcyjnych
11. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych w korytarzach
12. Dostawa i montaż ścianek działowych szklanych wraz z drzwiami w administracji i bibliotece i szatni
13. Dostawa i montaż gniazd elektrycznych wraz z pokrywami i włącznikami
14. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych
15. Dostawa i montaż opraw i znaków ewakuacyjnych
16. Dostawa i montaż dekoracyjnych paneli ściennych
17. Wykonanie wykończenia podłogi w formie wykładziny dywanowej układanej w kafelkach
Wykonanie wykończenia podłogi w formie wykładziny / paneli Winylowych w klasie minimum 32
18. Wykonanie wykończenia podłogi w formie parkietu przemysłowego wraz z lakierowaniem
19. Wykonanie sufitów podwieszanych
20. Wykonanie sufitów podwieszanych akustycznych

21. Dostawa i montaż anemostatów i kratki wentylacji mechanicznej w sufitach podwieszanych
22. Dostawa i montaż drabiny wyjazowej do wyjazdu na dach
23. Roboty związane z uzupełnieniem fragmentów elewacji (ubytki przy oknach oraz między elewacją a nową fasadą szklaną przy szybie windowym)
24. Wymiana izolacji termicznej ze styropianu na wełnę wraz z położeniem nowego tynku elewacyjnego na fragmencie wschodniej elewacji budynku
25. Wykonanie warstw izolacji termicznej ścian wraz z tynkami elewacyjnymi na nowo wykonanym szybie windowym
26. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych
27. Dostawa i montaż rynien i rur spustowych
28. Przesunięcie lokalizacji wraz z wymianą rury spustowej deszczowej oraz podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na elewacji południowej
29. Wykonanie elewacji na attyce wejścia głównego do budynku
30. Dostawa i montaż barierki szklanej zewnętrznej montowanej do attyki nad wejściem głównym
31. Roboty budowlane związane z placem wejściowym przed wejściem głównym do budynku
32. Roboty budowlane związane ze schodami i chodnikiem przed wyjściem ewakuacyjnym ze szkoły
33. Wykonanie nowej warstwy tynku wraz z malowaniem na wszystkich elewacjach
34. Pokrycie dachu hydronylonem w klasie RE 15
35. Dostawa i montaż uzupełniających grzejników
36. Uzupełnienie w instalacji odgromowej budynku
37. Wykonanie „WLZ” pomiędzy złączem kablowym w ulicy Parkowej a rozdzielnią główną w budynku dł: ok. 68 mb
38. Wykonanie izolacji w pomieszczeniach mokrych
39. Malowanie ścian na pełną wysokość
40. Dostawa i montaż cokołów ściennych
41. Wykonanie prób i regulacji wentylacji
42. Dostawę i montaż dźwigu

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 9 do SWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

-