

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laszki</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,3
1.2	KNR 201/109/4	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszybia gęste	ha	0,25
1.3	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm	szt	100
1.4	KNR 201/110/3	Wywożenie dłuży, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 3 km,	mp	100
1.5	KNR 201/206/2	Wykopy rowów koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m <sup>3</sup> , grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	300
1.6	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	5 000
1.7	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 15 cm	m <sup>2</sup>	2 500
1.8	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym (mieszką 0-63 mm), zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu około 20 cm	m <sup>3</sup>	500