


**Zakres robót remontowych:**  
Demontaż elementów wyposażenia jak godło, głośniki (w zakresie projektu branżowego), itp. montaż po zakończeniu robót.  
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską na czas robót  
Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót.  
Rozbiórka wykładziny – płytki PVC.  
Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi zgodnie ze stanem po demontażu posadzki (przyjęto wartość kosztorysową 25% powierzchni podłogi).  
Wykonanie warstwy wylewki wyrównującej pod wykładzinę.  
Wykonanie wykładzin podłogowych wraz z wywiniciem cokolików wysokość 10cm.  
Demontaż odbojnic drewnianych  
Usunięcie starych powłok malarskich – lamperie farbami olejnymi  
Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni podłogi).  
Gipsowanie ścian, wnęk okiennych i drzwiowych.  
Malowanie ścian, wnęk okiennych i drzwiowych.  
Fototapeta  
Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5 m.  
Montaż odbojnic ściennych.  
Miejscowe naprawy sufitów przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitu.  
Gipsowanie sufitów.  
Malowanie sufitów.  
Demontaż istniejących parapetów.  
Montaż parapetów z konglomeratu.  
Wymiana drzwi wewnętrznych, wraz z wykonaniem nadproża w ścianie działowej, wraz z robotami osadzeniowymi.  
Wykonanie okładziny ściennej wokół umywalki  
Demontaż karniszy ściennych

**LEGENDA:**

- Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: parkiet drewniany, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem.
- Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: lastryko, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem.
- Projektowane płytki podłogowe. Format i kolor: uzgodnić z Inwestorem.
- Projektowana odbojnica płaska ścienna
- Projektowane przemurowania
- Projektowane ścianki systemowe GKB
- Rozbiórki
- Grzejniki istniejące (w ramach zamierzenia inwestycyjnego instalacja c.o. bez zmian)

Uwaga: tablice, rzutnik multimedialny oraz ekran projekcyjny sufitowy z napędem nie są objęte opracowaniem

1. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 2. Wymiary podano w cm. 3. Całość robót należy wykonać zgodnie z : - niniejszym projektem, - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. montażowych", - aktualnymi przepisami bhp i ppoż., - obowiązującymi przepisami i normami			
<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>BIURO INŻYNIERSKIE    ROBERT TELESZYŃSKI</b> 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245</div></div>			
PROJEKT		REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. H. SIENKIEWICZA, ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 56 W CZĘSTOCHOWIE ADRES INWESTYCJI: ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 56, 42-217 CZĘSTOCHOWA	NR RYS <b>A.02</b>
RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA		SALA LEKCYJNA NR 13 Z ZAPLECZEM	SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Klar nr upr.: 35/08/SLOKK		PODPIS	DATA KWIECIEŃ 2025
INWESTOR Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13			