



**Zakres robót remontowych:**  
Demontaż elementów wyposażenia jak godło, głośniki (w zakresie projektu branżowego), itp. montaż po zakończeniu robót.  
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską na czas robót  
Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót.  
Rozbiórka wykładziny – płytki PVC.  
Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi zgodnie ze stanem po demontażu posadzki (przyjęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłogi).  
Wykonanie warstwy wylewki wyrównującej pod płytki.  
Wykonanie podłogi z płytek wraz z wykonaniem cokołków wysokości 10cm  
Zabudowa wnęki ściiennej przyściankom GKB  
Usunięcie starych powłok malarskich – lamperie farbami olejnymi  
Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni ścian).  
Gipsowanie ścian, wnęk okiennych i drzwiowych.  
Malowanie ścian, wnęk okiennych i drzwiowych.  
Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5 m (nie dotyczy okładzin i fototapety)  
Montaż okładzin ściennych winylowych - pas szerokości 80cm (wysokość 70-150 cm wzg podłogi)  
Miejscowe naprawy sufitów przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitu.  
Gipsowanie i malowanie sufitów.  
Demontaż istniejących parapetów.  
Montaż parapetów z konglomeratu.  
Obudowa pionu kanalizacyjnego GKB  
Montaż zlewów (w zakresie wg projektu branżowego)  
Ułożenie fototapety na ścianie tylnej  
Demontaż karniszy ściennych

- LEGENDA:
- Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: parkiet drewniany, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem.
  - Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: lastryko, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem.
  - Projektowane płytki podłogowe. Format i kolor: uzgodnić z Inwestorem.
  - Projektowana odbojnica płaska ścienna
  - Projektowane przemurowania
  - Projektowane ścianki systemowe GKB
  - Rozbiórki
  - Grzejniki istniejące (w ramach zamierzenia inwestycyjnego instalacja c.o. bez zmian)

Uwaga: tablice, rzutnik multimedialny oraz ekran projekcyjny sufitowy z napędem nie są objęte opracowaniem

- Dokumentację należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z :
  - niniejszym projektem,
  - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. montażowych",
  - aktualnymi przepisami bhp i ppoż.,
  - obowiązującymi przepisami i normami

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI</b> 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245		
PROJEKT <b>REMONT WYBRANYCH SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. H. SIENKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE</b> ADRES INWESTYCJI: ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 56, 42-217 CZĘSTOCHOWA		NR RYS <b>A.03</b>
RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA <b>SALA LEKCYJNA NR14</b>		SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	DATA Marzec 2025
INWESTOR Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13		