


**Zakres robót remontowych:**  
Demontaż elementów wyposażenia jak godło, głośniki (w zakresie projektu branżowego), itp. montaż po zakończeniu robót.  
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską na czas robót  
Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót.  
Rozbiórka parkietu drewnianego.  
Rozbiórka deskowania podłogi (100%)  
Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi zgodnie ze stanem po demontażu posadzki (przyjęto wartość kosztorysową 25% powierzchni podłogi).  
Wykonanie nowego pokrycia z płyt OSB (podwójne płytowanie).  
Szlifowanie płyt OSB  
Gruntowanie płyt OSB  
Wykonanie wylewki wyrównującej przeznaczonej do podłoża drewniane zbrojonej włóknami  
Wykonanie wykładzin podłogowych wraz z wywiniciem cokolików wysokość 10 cm.  
Usunięcie starych powłok malarskich – lamperie farbami olejnymi  
Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni ścian).  
Gipsowanie ścian, wnęk okiennych i drzwiowych.  
Malowanie ścian, wnęk okiennych i drzwiowych.  
Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5 m (nie dotyczy fototapety).  
Montaż odbojnic ściennych  
Miejscowe naprawy sufitów przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitu.  
Gipsowanie i malowanie sufitów.  
Demontaż istniejących parapetów.  
Montaż parapetów z konglomeratu.  
Wymiana kratki wentylacyjnej.  
Obudowa pionu kanalizacyjnego GKB.

- LEGENDA:
- Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: parkiet drewniany, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem.
  - Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: lastryko, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem.
  - Projektowane płytki podłogowe. Format i kolor: uzgodnić z Inwestorem.
  - Projektowana odbojnica płaska ścienna
  - Projektowane przemurowania
  - Projektowane ścianki systemowe GKB
  - Rozbiórki
  - Grzejniki istniejące (w ramach zamierzenia inwestycyjnego instalacja c.o. bez zmian)

Uwaga: tablice, rzutnik multimedialny oraz ekran projekcyjny sufitowy z napędem nie są objęte opracowaniem

- Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z :
  - niniejszym projektem,
  - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. montażowych",
  - aktualnymi przepisami bhp i ppoż.,
  - obowiązującymi przepisami i normami

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI</div> <div>42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245</div>			
PROJEKT		REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. H. SIENKIEWICZA, ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 56 W CZĘSTOCHOWIE ADRES INWESTYCJI: ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 56, 42-217 CZĘSTOCHOWA	NR RYS A.10
RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA		SALA LEKCYJNA NR 49 (PRACOWNIA JĘZYKOWA)	SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Klar nr upr.: 35/08/SLOKK		PODPIS	DATA KWIECIEŃ 2025
INWESTOR Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13			