



Zakres robót remontowych:
sala 55
Demontaż kamizsy
Demontaż elementów wyposażenia jak godło, głośniki (w zakresie projektu branżowego), itp.
montaż po zakończeniu robót.
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską na czas robót
Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót.
Rozbiórka parkietu drewnianego.
Rozbiórka deskowania podłogi (100%)
Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi zgodnie ze stanem po demontażu posadzki (przyjęto wartość kosztorysową 25% powierzchni podłogi).
Wykonanie nowego pokrycia z płyt OSB (podwójne płytowanie).
Szlifowanie płyt OSB.
Gruntowanie płyt OSB.
Wykonanie wylewki wyrównującej przeznaczonej do podłoża drewniane zbrojonej włóknami.
Wykonanie wykładzin podłogowych wraz z wyinięciem cokołów wysokość 10 cm.
Zabudowa przejścia do zaplecza ścianką GKB, od strony zaplecza należy zastosować płyty GKBi wraz z montażem drzwi wewnętrznych

Usunięcie starych powłok malarskich – lamperie farbami olejnymi
Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni ścian).
Gipsowanie ścian, wng okiennych i drzwiowych.
Malowanie ścian, wng okiennych i drzwiowych.
Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5 m.
Montaż obojnic ściennych
Miejscowe naprawy sufitów przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitu.
Gipsowanie i malowanie sufitów.
Demontaż istniejących parapetów.
Montaż parapetów z konglomeratu.
Wymiana kratki wentylacyjnej.
Demontaż stołu robocznego.
Demontaż umywalki (w zakresie projektu branżowego).
Demontaż okładziny ściennej z płytek ceramicznych.
Ułożenie fototapety na ścianie tylnej.

zaplecze 55a
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską na czas robót
Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót.
Demontaż dygestorium
Uwaga: dobór i montaż nowego dygestorium w zakresie Inwestora – poza zakresem powyższego opracowania.
Rozbiórka wykładziny PVC
Rozbiórka parkietu drewnianego
Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych
Rozbiórka deskowania podłogi (100%)
Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi zgodnie ze stanem po demontażu posadzki (przyjęto wartość kosztorysową 25% powierzchni podłogi).
Wykonanie nowego pokrycia z płyt OSB (podwójne płytowanie).
Szlifowanie płyt OSB.
Gruntowanie płyt OSB.
Wykonanie wylewki wyrównującej przeznaczonej do podłoża z płytek ceramicznych, gresowych zbrojonej włóknami
Wykonanie posadzki z płytek.
Rozbiórka ścianki działowej wraz z demontażem drzwi przesuwanych.
Rozbiórka okładzin ścian z płytek ceramicznych.
Usunięcie starych powłok malarskich – lamperie farbami olejnymi
Wykonanie przysianki instalacyjnej GKB na całą wysokość pomieszczenia
Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość kosztorysową 30% powierzchni ścian).
Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych na wysokość 218 cm (wg wysokości nadproża ist. przejścia)
Gipsowanie ścian (powyżej płytek, wysokość w konstrukcji).
Malowanie ścian (powyżej płytek, wysokość w konstrukcji).
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego.
Demontaż umywalki (wg projektu branżowego).
Montaż zlewu wraz z szafką (wg projektu branżowego).
Wykonanie zabudowy GKB instalacji wentylacji pod sufitem.
Likwidacja kanału wentylacyjnego przy oknie, wraz z robotami wykończeniowymi na zewnątrz.

sala 56
Demontaż elementów wyposażenia jak godło, głośniki (w zakresie projektu branżowego), itp.
montaż po zakończeniu robót.
Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską na czas robót
Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót.
Rozbiórka ścian działowej wraz z demontażem istniejących drzwi
Wykonanie ściany działowej GKB wraz z montażem drzwi wewnętrznych
Rozbiórka parkietu drewnianego
Rozbiórka deskowania podłogi (100%)
Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi zgodnie ze stanem po demontażu posadzki (przyjęto wartość kosztorysową 25% powierzchni podłogi).
Wykonanie nowego pokrycia z płyt OSB (podwójne płytowanie).
Szlifowanie płyt OSB
Gruntowanie płyt OSB
Wykonanie wylewki wyrównującej przeznaczonej do podłoża drewniane zbrojonej włóknami
Wykonanie wykładzin podłogowych wraz z wyinięciem cokołów wysokość 10 cm.
Usunięcie starych powłok malarskich – lamperie farbami olejnymi
Miejscowe naprawy ścian murowanych (przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni ścian).
Gipsowanie ścian, wng okiennych i drzwiowych.
Malowanie ścian, wng okiennych i drzwiowych.
Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5 m (nie dotyczy fototapety).
Montaż obojnic ściennych.
Miejscowe naprawy sufitów przyjęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitu.
Gipsowanie i malowanie sufitów.
Demontaż istniejących parapetów.
Montaż parapetów z konglomeratu.
Wymiana kratki wentylacyjnej
Ułożenie fototapety na ścianie tylnej.
Rozbiórka szki pod-parapetowej.

LEGENDA: Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: parkiet drewniany, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem. Projektowana wykładzina podłogowa. Kolor: lastryko, szczegółowy odcień uzgodnić z Inwestorem. Projektowane płytki podłogowe. Format i kolor: uzgodnić z Inwestorem. Projektowana obojnicza płaska ścienna Projektowane przemurowania Projektowane ścianki systemowe GKB Rozbiórki Grzejniki istniejące (w ramach zamierzenia inwestycyjnego instalacja c.o. bez zmian) Uwaga: tablice, rzutnik multimedialny oraz ekran projekcyjny sufitowy z napędem nie są objęte opracowaniem		
1. Dokumentację należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi. 2. Wymiary podano w cm. 3. Całość robót należy wykonać zgodnie z : - niniejszym projektem, - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. montażowych", - aktualnymi przepisami bhp i ppoż., - obowiązującymi przepisami i normami		
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245		NR RYS A.11
PROJEKT REMONT WYBRANYCH SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. H. SIENKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE ADRES INWESTYCJI: ALEJA NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY 56, 42-217 CZĘSTOCHOWA		SKALA 1:100
RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA SALA NR 55 I 56 WRAZ Z ZAPLECZEM		DATA Marzec 2025
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	
INWESTOR Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13		