
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ
W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. H. SIENKIEWICZA,
ADRES INWESTYCJI: ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 56, 42-217 CZĘSTOCHOWA
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
DATA OPRACOWANIA: 28.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
28.04.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			SALA 12			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,16 * 1,34 * 4	m2	11,578	
					RAZEM	11,578
2 d.1	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-04 0504-07		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
			67,3	m2	67,300	
					RAZEM	67,300
5 d.1	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej. sc.		
			17	miej. sc.	17,000	
					RAZEM	17,000
6 d.1	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2-5 mm zatarte na gładko	m2		
			67,3	m2	67,300	
					RAZEM	67,300
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem cokolików	m2		
			70,79	m2	70,790	
					RAZEM	70,790
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			70,79	m2	70,790	
					RAZEM	70,790
9 d.1	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
10 d.1	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			42	m2	42,000	
					RAZEM	42,000
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			11,1	m2	11,100	
					RAZEM	11,100
12 d.1	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			11,1	m2	11,100	
					RAZEM	11,100
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			111,35	m2	111,350	
					RAZEM	111,350
14 d.1	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			111,35	m2	111,350	
					RAZEM	111,350
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			108,03	m2	108,030	
					RAZEM	108,030
16 d.1	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			108,03	m2	108,030	
					RAZEM	108,030
17 d.1	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			42,65	m2	42,650	
					RAZEM	42,650
18 d.1	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			19,45	m	19,450	
					RAZEM	19,450
19 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,61	m2	6,610	
					RAZEM	6,610
20 d.1	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			6,61	m2	6,610	
					RAZEM	6,610
21 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			66,15	m2	66,150	
					RAZEM	66,150
22 d.1	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			66,15	m2	66,150	
					RAZEM	66,150
23 d.1	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			66,15	m2	66,150	
					RAZEM	66,150
24 d.1	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,45 * 4	m	5,800	
					RAZEM	5,800
25 d.1	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,45 * 4	m	5,800	
					RAZEM	5,800
26 d.1	KNR AT-43 0102-02		Zabudowa pionu kanalizacyjnego	m2		
			1,4	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
27 d.1	NNRNKB 202 2802-05		(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
			1,56	m2	1,560	
					RAZEM	1,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
29 d.1	analiza indywidualna		Malowanie orurowania pod sufitem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.4 * 0,02 + poz.9 * 0,04 + poz.24 * 0,03 * 0,25 + 0,2	m3	1,990	
					RAZEM	1,990
2			SALA 13 Z ZAPLECZEM			
31 d.2	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,16 * 1,34 * 4	m2	11,578	
					RAZEM	11,578
32 d.2	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.2	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.2	KNR 4-04 0504-07		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
35 d.2	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			20	miej sc.	20,000	
					RAZEM	20,000
36 d.2	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2-5 mm zatarte na gładko	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
37 d.2	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			84,92	m2	84,920	
					RAZEM	84,920
38 d.2	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			84,92	m2	84,920	
					RAZEM	84,920
39 d.2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.2	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			0,2 * 2 + 0,2 * 1,5	m2	0,700	
					RAZEM	0,700
41 d.2	KNR 4-01 0421-03		Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
42 d.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek ceramicznych	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
43 d.2	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
44 d.2	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
45 d.2	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
46 d.2	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkobanie farby olejnej	m2		
			61,33	m2	61,330	
					RAZEM	61,330
47 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			17,56	m2	17,560	
					RAZEM	17,560
48 d.2	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			17,56	m2	17,560	
					RAZEM	17,560
49 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			175,6	m2	175,600	
					RAZEM	175,600
50 d.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			175,6	m2	175,600	
					RAZEM	175,600
51 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			153,90	m2	153,900	
					RAZEM	153,900
52 d.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			153,9	m2	153,900	
					RAZEM	153,900
53 d.2	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			61,33	m2	61,330	
					RAZEM	61,330
54 d.2	KNR 4-01 1205-03 uw.p.tab.		Montaż fototapety	m2		
			21,91	m2	21,910	
					RAZEM	21,910

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2	KNR 2-02 1111-06 analogia		Demontaż odbojników ściennych	m		
			8,77	m	8,770	
					RAZEM	8,770
56 d.2	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			11,15	m	11,150	
					RAZEM	11,150
57 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			7,69	m2	7,690	
					RAZEM	7,690
58 d.2	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			7,69	m2	7,690	
					RAZEM	7,690
59 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			76,94	m2	76,940	
					RAZEM	76,940
60 d.2	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			76,94	m2	76,940	
					RAZEM	76,940
61 d.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			76,94	m2	76,940	
					RAZEM	76,940
62 d.2	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,45 * 4	m	5,800	
					RAZEM	5,800
63 d.2	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,45 * 4	m	5,800	
					RAZEM	5,800
64 d.2	NNRNKB 202 2802-05		(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
			1,44	m2	1,440	
					RAZEM	1,440
65 d.2	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
66 d.2	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.34 * 0,02 + poz.40 * 0,12 + poz.62 * 0,25 * 0,03 + 0,2	m3	1,928	
					RAZEM	1,928

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			SALA 14			
67 d.3	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,58 * 2,19 * 4	m2	13,841	
					RAZEM	13,841
68 d.3	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.3	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.3	KNR 4-04 0504-07		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
			85,64	m2	85,640	
					RAZEM	85,640
71 d.3	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej. sc.		
			17	miej. sc.	17,000	
					RAZEM	17,000
72 d.3	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2-5 mm zatarte na gładko	m2		
			84,97	m2	84,970	
					RAZEM	84,970
73 d.3	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			84,97	m2	84,970	
					RAZEM	84,970
74 d.3	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			4,13 / 0,1	m	41,300	
					RAZEM	41,300
75 d.3	KNR AT-43 0102-02		Zabudowa wnęki ściennej przyściankom GKB	m2		
			3,24	m2	3,240	
					RAZEM	3,240
76 d.3	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			63,5	m2	63,500	
					RAZEM	63,500
77 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			12,8	m2	12,800	
					RAZEM	12,800
78 d.3	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			12,8	m2	12,800	
					RAZEM	12,800
79 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			128,4	m2	128,400	
					RAZEM	128,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.3	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			128,4	m2	128,400	
					RAZEM	128,400
81 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			105,62	m2	105,620	
					RAZEM	105,620
82 d.3	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			105,62	m2	105,620	
					RAZEM	105,620
83 d.3	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			41,69	m2	41,690	
					RAZEM	41,690
84 d.3	KNR 4-01 1205-03 uw.p.tab.		Montaż fototapety	m2		
			20,74	m2	20,740	
					RAZEM	20,740
85 d.3	KNR 4-01 1205-03 uw.p.tab.		Montaż okładzin ściennych winylowych	m2		
			12,42	m2	12,420	
					RAZEM	12,420
86 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			8,28	m2	8,280	
					RAZEM	8,280
87 d.3	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			8,28	m2	8,280	
					RAZEM	8,280
88 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			82,83	m2	82,830	
					RAZEM	82,830
89 d.3	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			82,83	m2	82,830	
					RAZEM	82,830
90 d.3	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			82,83	m2	82,830	
					RAZEM	82,830
91 d.3	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,58 * 4	m	6,320	
					RAZEM	6,320
92 d.3	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,58 * 4	m	6,320	
					RAZEM	6,320

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.3	KNR AT-43 0102-02		Zabudowa pionu kanalizacyjnego	m2		
			1,4	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
94 d.3	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
95 d.3	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.70 * 0,02 + poz.91 * 0,25 * 0,03 + 0,2	m3	1,960	
					RAZEM	1,960
4			SALA 18			
96 d.4	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			3 * 1,49 * 2,14	m2	9,566	
					RAZEM	9,566
97 d.4	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.4	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
99 d.4	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			51,59	m2	51,590	
					RAZEM	51,590
100 d.4	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			10	miej sc.	10,000	
					RAZEM	10,000
101 d.4	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
			51,59	m2	51,590	
					RAZEM	51,590
102 d.4	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8	m2		
			51,59	m2	51,590	
					RAZEM	51,590
103 d.4	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			54,4	m2	54,400	
					RAZEM	54,400
104 d.4	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			54,4	m2	54,400	
					RAZEM	54,400
105 d.4	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			39,65	m2	39,650	
					RAZEM	39,650
106 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			9,56	m2	9,560	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,560
107 d.4	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			9,56	m2	9,560	
					RAZEM	9,560
108 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			95,6	m2	95,600	
					RAZEM	95,600
109 d.4	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			95,6	m2	95,600	
					RAZEM	95,600
110 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			92,68	m2	92,680	
					RAZEM	92,680
111 d.4	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			92,68	m2	92,680	
					RAZEM	92,680
112 d.4	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			39,65	m2	39,650	
					RAZEM	39,650
113 d.4	KNR 4-01 1209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
			1,77	m2	1,770	
					RAZEM	1,770
114 d.4	KNR 2-02 1111-06 analogia		Demontaż odbojników ściennych	m		
			5,03	m	5,030	
					RAZEM	5,030
115 d.4	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			15,5	m	15,500	
					RAZEM	15,500
116 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,97	m2	4,970	
					RAZEM	4,970
117 d.4	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			4,97	m2	4,970	
					RAZEM	4,970
118 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			49,74	m2	49,740	
					RAZEM	49,740
119 d.4	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			49,74	m2	49,740	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	49,740
120 d.4	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			49,74	m2	49,740	
					RAZEM	49,740
121 d.4	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,59 * 3	m	4,770	
					RAZEM	4,770
122 d.4	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,59 * 3	m	4,770	
					RAZEM	4,770
123 d.4	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
124 d.4	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.99 * 0,025 + poz.121 * 0,03 * 0,25	m3	1,326	
					RAZEM	1,326
5			SALA 34			
125 d.5	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,09 * 1,7 * 2	m2	3,706	
					RAZEM	3,706
126 d.5	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
127 d.5	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
128 d.5	KNR 4-04 0504-07		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
			27,64	m2	27,640	
					RAZEM	27,640
129 d.5	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			3	miej sc.	3,000	
					RAZEM	3,000
130 d.5	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2-5 mm zatarte na gładko	m2		
			27,64	m2	27,640	
					RAZEM	27,640
131 d.5	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			29,34	m2	29,340	
					RAZEM	29,340
132 d.5	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			29,34	m2	29,340	
					RAZEM	29,340
133 d.5	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobienie farby olejnej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			27,75	m2	27,750	
					RAZEM	27,750
134 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			19,8	m2	19,800	
					RAZEM	19,800
135 d.5	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			19,8	m2	19,800	
					RAZEM	19,800
136 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			69,3	m2	69,300	
					RAZEM	69,300
137 d.5	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			69,3	m2	69,300	
					RAZEM	69,300
138 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			67,24	m2	67,240	
					RAZEM	67,240
139 d.5	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			67,24	m2	67,240	
					RAZEM	67,240
140 d.5	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			27,75	m2	27,750	
					RAZEM	27,750
141 d.5	KNR 2-02 1111-06 analogia		Demontaż odbojników ściennych	m		
			11,38	m	11,380	
					RAZEM	11,380
142 d.5	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			11,74	m	11,740	
					RAZEM	11,740
143 d.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			2,64	m2	2,640	
					RAZEM	2,640
144 d.5	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			2,64	m2	2,640	
					RAZEM	2,640
145 d.5	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			26,39	m2	26,390	
					RAZEM	26,390
146 d.5	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			26,39	m2	26,390	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	26,390
147 d.5	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			26,39	m2	26,390	
					RAZEM	26,390
148 d.5	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2 * 1,09	m	2,180	
					RAZEM	2,180
149 d.5	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			2 * 1,09	m	2,180	
					RAZEM	2,180
150 d.5	kalk. własna		Renowacja istniejących drzwiczek szafy zabudowanej - demontaż, naprawy, malowanie, ponowny montaż	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
151 d.5	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.128 * 0,02 + poz.148 * 0,25 * 0,03	m3	0,569	
					RAZEM	0,569
6			SALA 41			
152 d.6	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,05 * 1,7 * 4	m2	7,140	
					RAZEM	7,140
153 d.6	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
154 d.6	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie ściany z murałem na czas robót folią malarską	m2		
			18,3	m2	18,300	
					RAZEM	18,300
155 d.6	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
156 d.6	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
			52,18	m2	52,180	
					RAZEM	52,180
157 d.6	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			11	miej sc.	11,000	
					RAZEM	11,000
158 d.6	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2-5 mm zatarte na gładko	m2		
			52,18	m2	52,180	
					RAZEM	52,180
159 d.6	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			54,81	m2	54,810	
					RAZEM	54,810
160 d.6	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			54,81	m2	54,810	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	54,810
161 d.6	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			38	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
162 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			8,77	m2	8,770	
					RAZEM	8,770
163 d.6	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			8,77	m2	8,770	
					RAZEM	8,770
164 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			87,7	m2	87,700	
					RAZEM	87,700
165 d.6	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			87,7	m2	87,700	
					RAZEM	87,700
166 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			85,1	m2	85,100	
					RAZEM	85,100
167 d.6	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			85,1	m2	85,100	
					RAZEM	85,100
168 d.6	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			37,76	m2	37,760	
					RAZEM	37,760
169 d.6	KNR 2-02 1111-06 analogia		Demontaż odbojników ściennych	m		
			5,14	m	5,140	
					RAZEM	5,140
170 d.6	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			11,65	m	11,650	
					RAZEM	11,650
171 d.6	KNR 7-12 0101-01		Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
172 d.6	KNR 7-12 0105-01		Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
173 d.6	KNR 7-12 0201-01		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
174 d.6	KNR 7-12 0209-01		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
175 d.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
176 d.6	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
177 d.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			49,96	m2	49,960	
					RAZEM	49,960
178 d.6	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			49,96	m2	49,960	
					RAZEM	49,960
179 d.6	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			49,96	m2	49,960	
					RAZEM	49,960
180 d.6	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,09 * 4	m	4,360	
					RAZEM	4,360
181 d.6	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,09 * 4	m	4,360	
					RAZEM	4,360
182 d.6	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.156 * 0,02 + poz.180 * 0,03 * 0,25	m3	1,076	
					RAZEM	1,076
7			PRACOWNIA MULTIMEDIALNA			
183 d.7	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,02 * 1,64 * 4	m2	6,691	
					RAZEM	6,691
184 d.7	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
185 d.7	KNR-W 4-01 0353-15		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika do montażu kraty stalowej	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
186 d.7	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla nadproża	m3		
			1,5 * 0,2 * 0,3	m3	0,090	
					RAZEM	0,090
187 d.7	KNR 4-01 0421-03		Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m		
			1,5	m	1,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,500
188 d.7	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek ceramicznych	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
189 d.7	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
190 d.7	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
191 d.7	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
192 d.7	analiza indywidualna		Rozbiórka fragmentu posadzek z płytek w świetle przejścia w zakresie niezbędnym do przemurowania ściany. Roboty wykończeniowe na połączeniu nawierzchni	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
193 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
194 d.7	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
195 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
196 d.7	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
197 d.7	KNR 4-04 0504-07		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
			27,37	m2	27,370	
					RAZEM	27,370
198 d.7	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej. sc.		
			6	miej. sc.	6,000	
					RAZEM	6,000
199 d.7	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2-5 mm zatarte na gładko	m2		
			27,37	m2	27,370	
					RAZEM	27,370
200 d.7	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			29,6	m2	29,600	
					RAZEM	29,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201 d.7	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			29,6	m2	29,600	
					RAZEM	29,600
202 d.7	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			30,5	m2	30,500	
					RAZEM	30,500
203 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			10,75	m2	10,750	
					RAZEM	10,750
204 d.7	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			10,75	m2	10,750	
					RAZEM	10,750
205 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			74,77	m2	74,770	
					RAZEM	74,770
206 d.7	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			74,77	m2	74,770	
					RAZEM	74,770
207 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			72,79	m2	72,790	
					RAZEM	72,790
208 d.7	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			72,79	m2	72,790	
					RAZEM	72,790
209 d.7	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			30,15	m2	30,150	
					RAZEM	30,150
210 d.7	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			16,65	m	16,650	
					RAZEM	16,650
211 d.7	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			2,63	m2	2,630	
					RAZEM	2,630
212 d.7	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			2,63	m2	2,630	
					RAZEM	2,630
213 d.7	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			26,33	m2	26,330	
					RAZEM	26,330
214 d.7	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			26,33	m2	26,330	
					RAZEM	26,330
215 d.7	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			26,33	m2	26,330	
					RAZEM	26,330
216 d.7	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,02 * 3	m	3,060	
					RAZEM	3,060
217 d.7	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,02 * 3	m	3,060	
					RAZEM	3,060
218 d.7	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz. 186 + poz. 197 * 0,02 + poz. 216 * 0,03 * 0,25	m3	0,660	
					RAZEM	0,660
8			PRACOWNIA PEDAGOGICZNA			
219 d.8	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,21 * 0,92 * 3 + 1,21 * 1,85 * 3	m2	10,055	
					RAZEM	10,055
220 d.8	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			18,4	m2	18,400	
					RAZEM	18,400
221 d.8	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
222 d.8	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic wraz z ramą do szatni	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
223 d.8	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			0,2 * 2 + 0,2 * 1,5	m2	0,700	
					RAZEM	0,700
224 d.8	KNR 4-01 0421-03		Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
225 d.8	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek ceramicznych	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
226 d.8	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
227 d.8	KNR 0-19 1024-07		Montaż drzwi aluminiowych	m2		
			1,8 + 2,05 * 1,56	m2	4,998	
					RAZEM	4,998

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.8	KNR 4-01 0427-05 analogia		Rozbiórka ścian z GK	m2		
			7,66	m2	7,660	
					RAZEM	7,660
229 d.8	KNR-W 2-02 2701-01 analogia		Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
			17,83	m2	17,830	
					RAZEM	17,830
230 d.8	KNR-W 2-02 2701-01 analogia		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
			27,36	m2	27,360	
					RAZEM	27,360
231 d.8	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			27,36	m2	27,360	
					RAZEM	27,360
232 d.8	NNRNKB 202 2015-04		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
			27,36	m2	27,360	
					RAZEM	27,360
233 d.8	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			27,36	m2	27,360	
					RAZEM	27,360
234 d.8	KNR 4-04 0504-07		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
			9,48	m2	9,480	
					RAZEM	9,480
235 d.8	KNR-W 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			2	miej sc.	2,000	
					RAZEM	2,000
236 d.8	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 -5 mm zatarte na gładko	m2		
			9,48	m2	9,480	
					RAZEM	9,480
237 d.8	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			10,3	m2	10,300	
					RAZEM	10,300
238 d.8	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
239 d.8	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobienie farby olejnej	m2		
			34,4	m2	34,400	
					RAZEM	34,400
240 d.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			7,94	m2	7,940	
					RAZEM	7,940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241 d.8	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			7,94	m2	7,940	
					RAZEM	7,940
242 d.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			79,36	m2	79,360	
					RAZEM	79,360
243 d.8	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			79,36	m2	79,360	
					RAZEM	79,360
244 d.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			77,63	m2	77,630	
					RAZEM	77,630
245 d.8	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			77,63	m2	77,630	
					RAZEM	77,630
246 d.8	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			34,4	m2	34,400	
					RAZEM	34,400
247 d.8	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.223 * 0,12 + poz.228 * 0,11 + poz.229 * 0,06 + 235 * 0,02	m3	6,696	
					RAZEM	6,696
9			SALA 44			
248 d.9	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			3 * 1,09 * 1,80	m2	5,886	
					RAZEM	5,886
249 d.9	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
250 d.9	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
251 d.9	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			44,3	m2	44,300	
					RAZEM	44,300
252 d.9	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			44,3	m2	44,300	
					RAZEM	44,300
253 d.9	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			11,1	m2	11,100	
					RAZEM	11,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254 d.9	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			44,3	m2	44,300	
					RAZEM	44,300
255 d.9	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			44,3	m2	44,300	
					RAZEM	44,300
256 d.9	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoży drewnianych	m2		
			44,3	m2	44,300	
					RAZEM	44,300
257 d.9	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			44,3	m2	44,300	
					RAZEM	44,300
258 d.9	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			45,71	m2	45,710	
					RAZEM	45,710
259 d.9	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			45,71	m2	45,710	
					RAZEM	45,710
260 d.9	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			41,1	m2	41,100	
					RAZEM	41,100
261 d.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			9,86	m2	9,860	
					RAZEM	9,860
262 d.9	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			9,86	m2	9,860	
					RAZEM	9,860
263 d.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			98,64	m2	98,640	
					RAZEM	98,640
264 d.9	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			98,64	m2	98,640	
					RAZEM	98,640
265 d.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			95,92	m2	95,920	
					RAZEM	95,920
266 d.9	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			95,92	m2	95,920	
					RAZEM	95,920
267 d.9	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			41,05	m2	41,050	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	41,050
268 d.9	KNR 2-02 1111-06 analogia		Demontaż odbojników ściennych	m		
			5,2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
269 d.9	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			16,85	m	16,850	
					RAZEM	16,850
270 d.9	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,32	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
271 d.9	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			4,32	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
272 d.9	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			43,22	m2	43,220	
					RAZEM	43,220
273 d.9	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			43,22	m2	43,220	
					RAZEM	43,220
274 d.9	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			43,22	m2	43,220	
					RAZEM	43,220
275 d.9	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,09 * 3	m	3,270	
					RAZEM	3,270
276 d.9	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,09 * 3	m	3,270	
					RAZEM	3,270
277 d.9	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
278 d.9	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
279 d.9	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.251 * 0,025 + poz.252 * 0,03 + poz.275 * 0,03 * 0,25	m3	2,461	
					RAZEM	2,461

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10			SALA 49			
280 d.10	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,07 * 1,8 * 3	m2	5,778	
					RAZEM	5,778
281 d.10	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
282 d.10	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
283 d.10	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			34,88	m2	34,880	
					RAZEM	34,880
284 d.10	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			34,88	m2	34,880	
					RAZEM	34,880
285 d.10	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			8,72	m2	8,720	
					RAZEM	8,720
286 d.10	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			34,88	m2	34,880	
					RAZEM	34,880
287 d.10	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			34,88	m2	34,880	
					RAZEM	34,880
288 d.10	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoża drewnianych	m2		
			34,83	m2	34,830	
					RAZEM	34,830
289 d.10	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			34,83	m2	34,830	
					RAZEM	34,830
290 d.10	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolków	m2		
			37,37	m2	37,370	
					RAZEM	37,370
291 d.10	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			37,37	m2	37,370	
					RAZEM	37,370
292 d.10	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			35,5	m2	35,500	
					RAZEM	35,500
293 d.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			9,03	m2	9,030	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,030
294 d.10	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			9,03	m2	9,030	
					RAZEM	9,030
295 d.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			90,25	m2	90,250	
					RAZEM	90,250
296 d.10	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			90,25	m2	90,250	
					RAZEM	90,250
297 d.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			87,7	m2	87,700	
					RAZEM	87,700
298 d.10	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			87,7	m2	87,700	
					RAZEM	87,700
299 d.10	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			35,47	m2	35,470	
					RAZEM	35,470
300 d.10	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			14,97	m	14,970	
					RAZEM	14,970
301 d.10	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			3,37	m2	3,370	
					RAZEM	3,370
302 d.10	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			3,37	m2	3,370	
					RAZEM	3,370
303 d.10	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			33,65	m2	33,650	
					RAZEM	33,650
304 d.10	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			33,65	m2	33,650	
					RAZEM	33,650
305 d.10	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			33,65	m2	33,650	
					RAZEM	33,650
306 d.10	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,07 * 3	m	3,210	
					RAZEM	3,210

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.10	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,07 * 3	m	3,210	
					RAZEM	3,210
308 d.10	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
309 d.10	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
310 d.10	KNR AT-43 0102-02		Zabudowa pionu kanalizacyjnego	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
311 d.10	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.283 * 0,025 + poz.284 * 0,03 + poz.306 * 0,03 * 0,25	m3	1,942	
					RAZEM	1,942
11			SALA 55			
312 d.11	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,07 * 1,74 * 3	m2	5,585	
					RAZEM	5,585
313 d.11	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
314 d.11	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
315 d.11	kalk. własna		Demontaż stołu roboczego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
316 d.11	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
			2,92	m2	2,920	
					RAZEM	2,920
317 d.11	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			43,34	m2	43,340	
					RAZEM	43,340
318 d.11	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			43,34	m2	43,340	
					RAZEM	43,340
319 d.11	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			10,85	m2	10,850	
					RAZEM	10,850
320 d.11	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			43,34	m2	43,340	
					RAZEM	43,340

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
321 d.11	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			43,34	m2	43,340	
					RAZEM	43,340
322 d.11	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoży drewnianych	m2		
			43,34	m2	43,340	
					RAZEM	43,340
323 d.11	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			43,34	m2	43,340	
					RAZEM	43,340
324 d.11	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			45,92	m2	45,920	
					RAZEM	45,920
325 d.11	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			45,92	m2	45,920	
					RAZEM	45,920
326 d.11	NNRNKB 202 2023-03		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2		
			2,8	m2	2,800	
					RAZEM	2,800
327 d.11	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
328 d.11	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
329 d.11	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobienie farby olejnej	m2		
			35,3	m2	35,300	
					RAZEM	35,300
330 d.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			8,99	m2	8,990	
					RAZEM	8,990
331 d.11	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			8,99	m2	8,990	
					RAZEM	8,990
332 d.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			89,9	m2	89,900	
					RAZEM	89,900
333 d.11	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			89,9	m2	89,900	
					RAZEM	89,900
334 d.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			66,7	m2	66,700	
					RAZEM	66,700
335 d.11	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			66,7	m2	66,700	
					RAZEM	66,700
336 d.11	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			27,89	m2	27,890	
					RAZEM	27,890
337 d.11	KNR 4-01 1205-03 uw.p.tab.		Montaż fototapety	m2		
			23,22	m2	23,220	
					RAZEM	23,220
338 d.11	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			8,6	m	8,600	
					RAZEM	8,600
339 d.11	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			4,32	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
340 d.11	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			4,32	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
341 d.11	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			42,32	m2	42,320	
					RAZEM	42,320
342 d.11	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			42,32	m2	42,320	
					RAZEM	42,320
343 d.11	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			42,32	m2	42,320	
					RAZEM	42,320
344 d.11	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,09 * 2	m	2,180	
					RAZEM	2,180
345 d.11	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,09 * 2	m	2,180	
					RAZEM	2,180
346 d.11	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
347 d.11	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
348 d.11	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.316 * 0,03 + poz.317 * 0,025 + poz.318 * 0,03 + poz.315 * 0,03 * 0,25	m3	2,479	
					RAZEM	2,479
12			SALA 56			
349 d.12	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,07 * 1,83 * 2 + 1,7 * 2,15	m2	7,571	
					RAZEM	7,571
350 d.12	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
351 d.12	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
352 d.12	kalk. własna		Rozbiórka szafki podparapetowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
353 d.12	KNR 4-01 0354-04		Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
354 d.12	KNR 0-14 2010-03		Rozbiórka ściany o konstrukcji z płyt GK	m2		
			24,01	m2	24,010	
					RAZEM	24,010
355 d.12	KNR-W 2-02 2003-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 i wypełnieniem wełną mineralną	m2		
			24,01	m2	24,010	
					RAZEM	24,010
356 d.12	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
357 d.12	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
358 d.12	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			63,73	m2	63,730	
					RAZEM	63,730
359 d.12	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			63,73	m2	63,730	
					RAZEM	63,730
360 d.12	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			15,93	m2	15,930	
					RAZEM	15,930

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
361 d.12	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			63,73	m2	63,730	
					RAZEM	63,730
362 d.12	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			63,73	m2	63,730	
					RAZEM	63,730
363 d.12	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoża drewnianych	m2		
			63,73	m2	63,730	
					RAZEM	63,730
364 d.12	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			63,73	m2	63,730	
					RAZEM	63,730
365 d.12	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolków	m2		
			66,89	m2	66,890	
					RAZEM	66,890
366 d.12	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			66,89	m2	66,890	
					RAZEM	66,890
367 d.12	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			35,3	m2	35,300	
					RAZEM	35,300
368 d.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			8,84	m2	8,840	
					RAZEM	8,840
369 d.12	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			8,84	m2	8,840	
					RAZEM	8,840
370 d.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			88,4	m2	88,400	
					RAZEM	88,400
371 d.12	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			88,4	m2	88,400	
					RAZEM	88,400
372 d.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			85,83	m2	85,830	
					RAZEM	85,830
373 d.12	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			85,83	m2	85,830	
					RAZEM	85,830
374 d.12	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			35,25	m2	35,250	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	35,250
375 d.12	KNR 4-01 1205-03 uw.p.tab.		Montaż fototapety	m2		
			23,33	m2	23,330	
					RAZEM	23,330
376 d.12	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			11,55	m	11,550	
					RAZEM	11,550
377 d.12	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			6,25	m2	6,250	
					RAZEM	6,250
378 d.12	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			6,25	m2	6,250	
					RAZEM	6,250
379 d.12	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			62,53	m2	62,530	
					RAZEM	62,530
380 d.12	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			62,53	m2	62,530	
					RAZEM	62,530
381 d.12	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			62,53	m2	62,530	
					RAZEM	62,530
382 d.12	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,07 * 2 + 1,7	m	3,840	
					RAZEM	3,840
383 d.12	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,07 * 2 + 1,7	m	3,840	
					RAZEM	3,840
384 d.12	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
385 d.12	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
386 d.12	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
387 d.12	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.354 * 0,12 + poz.358 * 0,025 + poz.359 * 0,03 + poz.382 * 0,03 * 0,25 + 0,2	m3	6,615	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,615
13			SALA 55A			
388 d.13	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,07 * 1,74	m2	1,862	
					RAZEM	1,862
389 d.13	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
390 d.13	kalk. własna		Demontaż dygestorium	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
391 d.13	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
			0,89	m2	0,890	
					RAZEM	0,890
392 d.13	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			6,14	m2	6,140	
					RAZEM	6,140
393 d.13	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			17,08	m2	17,080	
					RAZEM	17,080
394 d.13	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			24,08	m2	24,080	
					RAZEM	24,080
395 d.13	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
396 d.13	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			24,08	m2	24,080	
					RAZEM	24,080
397 d.13	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			24,08	m2	24,080	
					RAZEM	24,080
398 d.13	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoży z płytek ceramicznych, gresu	m2		
			23,41	m2	23,410	
					RAZEM	23,410
399 d.13	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			23,41	m2	23,410	
					RAZEM	23,410
400 d.13	NNRNKB 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
			23,41	m2	23,410	
					RAZEM	23,410

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
401 d.13	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie drzwi przesuwnych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
402 d.13	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej	m2		
			8,71	m2	8,710	
					RAZEM	8,710
403 d.13	KNR 2-02 1021-02		Rozbiórka ścianki	m2		
			11,31	m2	11,310	
					RAZEM	11,310
404 d.13	NNRNKB 202 2027-03		Wykonanie przyścianki instalacyjnej GKB na całą wysokość pomieszczenia	m2		
			8,84	m2	8,840	
					RAZEM	8,840
405 d.13	NNRNKB 202 2803-05		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
			40,94	m2	40,940	
					RAZEM	40,940
406 d.13	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			9,1	m2	9,100	
					RAZEM	9,100
407 d.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			12,08	m2	12,080	
					RAZEM	12,080
408 d.13	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			12,08	m2	12,080	
					RAZEM	12,080
409 d.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			28,1	m2	28,100	
					RAZEM	28,100
410 d.13	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			28,1	m2	28,100	
					RAZEM	28,100
411 d.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			28,1	m2	28,100	
					RAZEM	28,100
412 d.13	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			28,1	m2	28,100	
					RAZEM	28,100
413 d.13	KNR-W 2-02 2701-01 analogia		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
			22,13	m2	22,130	
					RAZEM	22,130
414 d.13	NNRNKB 202 2028-04		Wykonanie zabudowy GKB instalacji wentylacji pod sufitem.	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
415 d.13	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.391 * 0,02 + poz.392 * 0,03 + poz.393 * 0,025 + poz.394 * 0,03 + poz.402 * 0,03 + 11,310 * 0,12	m3	2,970	
					RAZEM	2,970
14			SALA 57			
416 d.14	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,09 * 1,8 * 4	m2	7,848	
					RAZEM	7,848
417 d.14	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
418 d.14	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
419 d.14	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			58,19	m2	58,190	
					RAZEM	58,190
420 d.14	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			58,19	m2	58,190	
					RAZEM	58,190
421 d.14	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
422 d.14	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			58,19	m2	58,190	
					RAZEM	58,190
423 d.14	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			58,19	m2	58,190	
					RAZEM	58,190
424 d.14	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoży drewnianych	m2		
			58,19	m2	58,190	
					RAZEM	58,190
425 d.14	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			58,19	m2	58,190	
					RAZEM	58,190
426 d.14	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			61,43	m2	61,430	
					RAZEM	61,430
427 d.14	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			61,43	m2	61,430	
					RAZEM	61,430

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
428 d.14	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			48,3	m2	48,300	
					RAZEM	48,300
429 d.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			11,7	m2	11,700	
					RAZEM	11,700
430 d.14	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			11,7	m2	11,700	
					RAZEM	11,700
431 d.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			117,15	m2	117,150	
					RAZEM	117,150
432 d.14	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			117,15	m2	117,150	
					RAZEM	117,150
433 d.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			113,92	m2	113,920	
					RAZEM	113,920
434 d.14	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			113,92	m2	113,920	
					RAZEM	113,920
435 d.14	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			48,3	m2	48,300	
					RAZEM	48,300
436 d.14	KNR 2-02 1111-06 analogia		Demontaż odbojników ściennych	m		
			5,12	m	5,120	
					RAZEM	5,120
437 d.14	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			18,77	m	18,770	
					RAZEM	18,770
438 d.14	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			5,68	m2	5,680	
					RAZEM	5,680
439 d.14	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			5,68	m2	5,680	
					RAZEM	5,680
440 d.14	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			56,79	m2	56,790	
					RAZEM	56,790

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
441 d.14	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			56,79	m2	56,790	
					RAZEM	56,790
442 d.14	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			56,79	m2	56,790	
					RAZEM	56,790
443 d.14	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,07 * 4	m	4,280	
					RAZEM	4,280
444 d.14	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,07 * 4	m	4,280	
					RAZEM	4,280
445 d.14	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
446 d.14	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
447 d.14	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
448 d.14	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.419 * 0,025 + poz.420 * 0,03 + poz.443 * 0,25 * 0,03 + 0,2	m3	3,433	
					RAZEM	3,433
15			SALA 58			
449 d.15	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,1 * 1,8 * 4	m2	7,920	
					RAZEM	7,920
450 d.15	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
451 d.15	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
452 d.15			Rozbiórka zabudowanych szafek	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
453 d.15	KNR 4-04 0404-05 analogia		Demontaż boazerii	m2		
			27,12	m2	27,120	
					RAZEM	27,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
454 d.15	KNR 4-04 0402-03 analogia		Rozebranie podestu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
455 d.15	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			54,13	m2	54,130	
					RAZEM	54,130
456 d.15	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			54,13	m2	54,130	
					RAZEM	54,130
457 d.15	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			13,53	m2	13,530	
					RAZEM	13,530
458 d.15	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			54,13	m2	54,130	
					RAZEM	54,130
459 d.15	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			54,13	m2	54,130	
					RAZEM	54,130
460 d.15	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoży drewnianych	m2		
			54,13	m2	54,130	
					RAZEM	54,130
461 d.15	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			54,13	m2	54,130	
					RAZEM	54,130
462 d.15	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			57,5	m2	57,500	
					RAZEM	57,500
463 d.15	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			57,5	m2	57,500	
					RAZEM	57,500
464 d.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			35,75	m2	35,750	
					RAZEM	35,750
465 d.15	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			35,75	m2	35,750	
					RAZEM	35,750
466 d.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			113,45	m2	113,450	
					RAZEM	113,450
467 d.15	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			113,45	m2	113,450	
					RAZEM	113,450
468 d.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			119,69	m2	119,690	
					RAZEM	119,690
469 d.15	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			119,69	m2	119,690	
					RAZEM	119,690
470 d.15	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			43,69	m2	43,690	
					RAZEM	43,690
471 d.15	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			17,8	m	17,800	
					RAZEM	17,800
472 d.15	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			5,28	m2	5,280	
					RAZEM	5,280
473 d.15	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			5,28	m2	5,280	
					RAZEM	5,280
474 d.15	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			52,78	m2	52,780	
					RAZEM	52,780
475 d.15	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			52,78	m2	52,780	
					RAZEM	52,780
476 d.15	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			52,78	m2	52,780	
					RAZEM	52,780
477 d.15	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,1 * 4	m	4,400	
					RAZEM	4,400
478 d.15	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,1 * 4	m	4,400	
					RAZEM	4,400
479 d.15	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy (9 mb)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
480 d.15	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
481 d.15	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
482 d.15	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.453 * 0,04 + 0,8 + poz.455 * 0,025 * poz.456 * 0,03 + poz.477 * 0,03 * 0,25	m3	4,115	
					RAZEM	4,115
16			SALA 70			
483 d.16	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,11 * 3	m2	3,330	
					RAZEM	3,330
484 d.16	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
485 d.16	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
486 d.16	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			53,5	m2	53,500	
					RAZEM	53,500
487 d.16	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			53,5	m2	53,500	
					RAZEM	53,500
488 d.16	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			13,38	m2	13,380	
					RAZEM	13,380
489 d.16	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			53,5	m2	53,500	
					RAZEM	53,500
490 d.16	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			53,5	m2	53,500	
					RAZEM	53,500
491 d.16	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoży drewnianych	m2		
			53,5	m2	53,500	
					RAZEM	53,500
492 d.16	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			53,5	m2	53,500	
					RAZEM	53,500
493 d.16	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			55,59	m2	55,590	
					RAZEM	55,590

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
494 d.16	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			55,59	m2	55,590	
					RAZEM	55,590
495 d.16	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
			42	m2	42,000	
					RAZEM	42,000
496 d.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			19,64	m2	19,640	
					RAZEM	19,640
497 d.16	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			19,64	m2	19,640	
					RAZEM	19,640
498 d.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			107,2	m2	107,200	
					RAZEM	107,200
499 d.16	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			107,2	m2	107,200	
					RAZEM	107,200
500 d.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			104,3	m2	104,300	
					RAZEM	104,300
501 d.16	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			104,3	m2	104,300	
					RAZEM	104,300
502 d.16	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			41,9	m2	41,900	
					RAZEM	41,900
503 d.16	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			17,59	m	17,590	
					RAZEM	17,590
504 d.16	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			5,19	m2	5,190	
					RAZEM	5,190
505 d.16	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			5,19	m2	5,190	
					RAZEM	5,190
506 d.16	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			51,86	m2	51,860	
					RAZEM	51,860
507 d.16	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			51,86	m2	51,860	
					RAZEM	51,860
508 d.16	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			51,86	m2	51,860	
					RAZEM	51,860
509 d.16	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,11 * 3	m	3,330	
					RAZEM	3,330
510 d.16	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,11 * 3	m	3,330	
					RAZEM	3,330
511 d.16	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
512 d.16	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.486 * 0,025 + poz.487 * 0,03 + poz.509 * 0,03 * 0,25 + 0,2	m3	3,167	
					RAZEM	3,167
17			SALA 71			
513 d.17	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,08 * 1,81 * 3	m2	5,864	
					RAZEM	5,864
514 d.17	analiza indywidualna		Zabezpieczenie orurowania instalacji c.o. Demontaż lub zabezpieczenie grzejników na czas robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
515 d.17	kalk. własna		Demontaż elementów wyposażenia jak godło, montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
516 d.17	KNR 4-04 0501-05		Rozebranie posadzek z deszczulek	m2		
			55,56	m2	55,560	
					RAZEM	55,560
517 d.17	KNR 4-01 0429-03		Rozebranie deskowania	m2		
			55,56	m2	55,560	
					RAZEM	55,560
518 d.17	analiza indywidualna		Miejscowe naprawy warstw konstrukcyjnych podłogi - w zakresie miejscowa naprawa legarów, szlifowanie, wzmocnienie, wyrównanie, impregnacja	m2		
			13,9	m2	13,900	
					RAZEM	13,900
519 d.17	KNR-W 2-02 1121-01		Podłoga z płyt OSB dwuwarstwowo	m2		
			55,56	m2	55,560	
					RAZEM	55,560
520 d.17	NNRNKB 202 1134-01 analogia		Szlifowanie i gruntowanie płyt OSB	m2		
			55,56	m2	55,560	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	55,560
521 d.17	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko przeznaczone do podłoży drewnianych	m2		
			55,56	m2	55,560	
					RAZEM	55,560
522 d.17	KNR-W 2-02 1105-02		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 6	m2		
			55,56	m2	55,560	
					RAZEM	55,560
523 d.17	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików	m2		
			58,6	m2	58,600	
					RAZEM	58,600
524 d.17	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			58,6	m2	58,600	
					RAZEM	58,600
525 d.17	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkobanie farby olejnej	m2		
			43	m2	43,000	
					RAZEM	43,000
526 d.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			10,7	m2	10,700	
					RAZEM	10,700
527 d.17	KNR-W 4-01 0710-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych	m2		
			10,7	m2	10,700	
					RAZEM	10,700
528 d.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			107,1	m2	107,100	
					RAZEM	107,100
529 d.17	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			107,1	m2	107,100	
					RAZEM	107,100
530 d.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			103,95	m2	103,950	
					RAZEM	103,950
531 d.17	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			103,95	m2	103,950	
					RAZEM	103,950
532 d.17	KNR-W 2-02 1508-01		Malowanie ścian lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5m powyżej poziomu podłogi	m2		
			42,3	m2	42,300	
					RAZEM	42,300
533 d.17	KNR 2-02 1111-06 analogia		Montaż odbojników ściennych	m		
			18,1	m	18,100	
					RAZEM	18,100
534 d.17	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,44	m2	5,440	
					RAZEM	5,440
535 d.17	KNR-W 4-01 0710-15		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
			5,44	m2	5,440	
					RAZEM	5,440
536 d.17	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			54,38	m2	54,380	
					RAZEM	54,380
537 d.17	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			54,38	m2	54,380	
					RAZEM	54,380
538 d.17	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			54,38	m2	54,380	
					RAZEM	54,380
539 d.17	KNR-W 4-01 0353-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,08 * 3	m	3,240	
					RAZEM	3,240
540 d.17	KNR-W 2-02 2119-12		Montaż parapetów z konglomeratu	m		
			1,08 * 3	m	3,240	
					RAZEM	3,240
541 d.17	KNR 9-29 0211-01 analogia		Demontaż karniszy	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
542 d.17	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu, elementów zdementowanych, drewna itp.	m3		
			poz.516 * 0,025 + poz.517 * 0,03 + poz.539 * 0,25 * 0,03 + 0,2	m3	3,280	
					RAZEM	3,280
18			Tablica informacyjna			
543 d.18	analiza indywidualna		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000