

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PSP - ROPS 2025					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 (drzwi i okno podawcze)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		4,7*3,1*0,28	m ³	4,080	
				RAZEM	4,080
3	KNR 4-01 d.1 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł (po rozebraniu ściany)	m		
		3,1*2	m	6,200	
				RAZEM	6,200
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(4,7+2,72)*2,9*2-2,0	m ²	41,036	
				RAZEM	41,036
5	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		4,7*2,72	m ²	12,784	
				RAZEM	12,784
6	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 d.1 0131-01	Demontaż zaworów kątowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-02 d.1 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu do 1 cm na podłogach - wyrównanie powierzchni po skutych płytkach podłogowych	m ²		
		12,784	m ²	12,784	
				RAZEM	12,784
12	KNR-W 2-02 d.1 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m (do zamocowania zsympowy usuięcia gruzu z rozbiórek)	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże przed tynkami	m ²		
		(4,7+2,72*2)*3,1	m ²	31,434	
				RAZEM	31,434
14	KNR 4-01 d.1 0711-06 analogia	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków	m ²		
		(4,7+2,72*2)*3,1	m ²	31,434	
				RAZEM	31,434
15	KNR-W 4-01 d.1 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100 mm (dopasowanie wysokości otworu nowego okna podawczego do okna istniejącego)	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
16	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
17	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1,5*0,4	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
18	KNR 4-01 d.1 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,8*1,1*0,2	m ³	0,176	
				RAZEM	0,176

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-19	Montaż okien podawczych	szt		
d.1	1023-03				
	analogia				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01	Obsadzenie podokiennika w oknie podawczym	szt.		
d.1	0321-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej -uzupełnienie na ścianie w przedsionku po wymianie drzwi na okno podawcze	m ²		
d.1	0829-02	1,67*2,94-0,6*1,1	m ²	4,250	
				RAZEM	4,250
22	KNR-W 2-02	Listwy ochronne na narożach z płytkami	m		
d.1	0840-08				
		1,3*2+0,8	m	3,400	
				RAZEM	3,400
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	- podłoga przed ułożeniem wylewek			
	analogia				
		4,7*(2,72+0,28)	m ²	14,100	
				RAZEM	14,100
24	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02				
		14,1	m ²	14,100	
				RAZEM	14,100
25	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03				
		Krotność = 5			
		14,1	m ²	14,100	
				RAZEM	14,100
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	- podłoga przed ułożeniem wykładzin podłogowych			
		14,1	m ²	14,100	
				RAZEM	14,100
27	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z atestem higienicznym dla szpitali i przychodni oraz atestem na niepalność, antyelektrostatyczna, wykładzina wywinięta na wys. 10 cm, (dodatkowo R - 20% na wywinięcie na ściany)	m ²		
d.1	1123-02				
		(4,7+2*0,1)*(2,72+0,1+0,5)	m ²	16,268	
				RAZEM	16,268
28	KNR-W 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych (dodatkowo R i M 20% na wywinięcie na ściany)	m ²		
d.1	1123-04				
		16,27	m ²	16,270	
				RAZEM	16,270
29	KNNR 3	Remont posadzek z tworzyw sztucznych -oderwanie pasa istniejącej wykładziny i dopasowanie do nowej podłogi w miejscu rozebranej ściany	m ²		
d.1	0805-01				
	analogia				
		5,29*1,0	m ²	5,290	
				RAZEM	5,290
30	KNR-W 2-02	Oslony posadzki matami	m ²		
d.1	0923-01				
	analogia				
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
31	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych na nowych ściankach	m ²		
d.1	0815-03				
	ściany				
		(4,7+2*(2,72+0,28))*3,1	m ²	33,170	
				RAZEM	33,170
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłogę przed gładziami	m ²		
d.1	202 1134-02				
	ściany				
	sufity				
		(4,7+2*(2,72+0,28))*3,1	m ²	33,170	
		4,7*(2,72+0,5)	m ²	15,134	
				RAZEM	48,304
33	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do stosowania w obiektach służby zdrowia	m ²		
d.1	1510-01				
	analogia				
		48,3	m ²	48,300	
				RAZEM	48,300
34	KNR 4-01	Lakier lamperyjny	m ²		
d.1	1206-04				
	analogia				
		4,7*2,0	m ²	9,400	
				RAZEM	9,400
35	KNR-W 2-02	Oslony posadzki matami	m ²		
d.1	0923-01				
	analogia				
		25	m ²	25,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 8 km	m ³	RAZEM	25,000
		4,08+41,03*0,02+12,78*0,05	m ³	5,540	
				RAZEM	5,540
37	d.1 analiza indywidualna	opłata utylizacyjna-gruz	m ³		
		5,54	m ³	5,540	
				RAZEM	5,540
2					
38	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykladziny sciennej z plytek	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 4-01 d.2 0711-06 analogia	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na scian.i slup.prostok.na podl.z cegly i pustakow	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR-W 4-01 d.2 0713-01 analogia	Przygotowanie scian i sufitow do malowania	m ²		
		5,75*4,05+(5,75+4,05)*2*3,0-2,0-1,5*2	m ²	77,088	
				RAZEM	77,088
41	KNR-W 2-02 d.2 0923-01 analogia	Oslony posadzki matami	m ²		
		5,75*4,05	m ²	23,288	
				RAZEM	23,288
42	KNR-W 2-02 d.2 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do stosowania w obiektch sluzby zdrowia	m ²		
		77,088	m ²	77,088	
				RAZEM	77,088
43	KNR 4-01 d.2 1206-04 analogia	Lakier lamperyjny	m ²		
		(5,75+4,05)*2*2,0	m ²	39,200	
				RAZEM	39,200
44	KNR-W 4-01 d.2 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 8 km	m ³		
		2,0*0,02+77,088*0,001	m ³	0,117	
				RAZEM	0,117
45	d.2 analiza indywidualna	opłata utylizacyjna-gruz	m ³		
		0,117	m ³	0,117	
				RAZEM	0,117