




ZAKRES ROBÓT IZOLACYJNYCH

- Zakres izolacji pionowych
- Zakres izolacji poziomych wykonywanych od strony zewnętrznej
- Zakres izolacji poziomych wykonywanych od strony wewnętrznej

RYS. 3



UWAGI:

- wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie;
- rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami branżowymi;
- izolację pionową oraz iniekcję wykonywać ściśle wg. wytycznych producenta;
- zaleca się prace izolacyjne prowadzić pod nadzorem specjalistów z firmy Sika;
- Iniekcje poziome w ścianach zewnętrznych wykonywać od strony zewnętrznej a w ścianach wewnętrznych od strony wskazanej przez Inwestora;
- zmiany uzgadniać z autorami projektu;

SikaMurInjecto Cream 100
Sika Igolflex P01
Sika Igolflex 201

UWAGA: Iniekcje wykonywać od strony wskazanej przez Inwestora

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FIRMA KONSTRUKCYJNA mgr inż. Lech Sobieszek ul. Wysokich 15/16, 30-647 Kraków tel./fax: (12) 429 31 44
INWESTOR:	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 RZESZÓW
OBIEKT:	Budynek Muzeum Okręgowego w Rzeszowie ul. 3 Maja 19, 35-030 RZESZÓW
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU SKRZYDŁA ZACHODNIEGO I POŁUDNIOWEGO BUDYNKU MUZEUM PRZY UL. 3 MAJA W RZESZOWIE
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lech Sobieszek
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Kamil Ząbło
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Bryg
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
DATA:	11.2020 r.
SKALA:	1:100/50
IR RYSUNKU:	Rys.01