

KOSZTORYS OFERTOWY UGL-00-474

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Budowa drogi gminnej w m. Wierzyce dz. nr 202, 229, 161/4, 204/7, 207/42 Gmina Łubowo

Obiekt: Droga gminna o długości 313 m

Rodzaj robót: Drogowe - działki nr 202, 229, 161/4, 204/7, 207/42 w m. Wierzyce

Lokalizacja: Obręb 0018 Rybitwy działki nr 202, 229, 161/4, 204/7, 207/42 Gmina Łubowo

Zamawiający: Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

KOSZTORYS UGL-00-474

Strona 1

30-06-2025
SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym: pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,31
A1	20	KNR	201-03-17-01-00 D-02.01.01 Przekopy próbne w celu wyeliminowania uszkodzeń infrastruktury podziemnej-Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2	m³	1,80
A1	30	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm	m²	626,00
A1	40	KNR	231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km 5km	m²	626,00
A1	50	KNR	218-06-23-01-00 D-03.02.01a Odszukanie przykrytych włazów KS pod tłucznem za pomocą wykrywacza metali	szt	8,00
A1	60	KNR	231-14-06-04-00 D-03.02.01a Odszukanie przykrytych zaworów za pomocą detektora do wykrywania metalu zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	7,00
A1	70	KNNR	N006-08-01-08-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych na podłączeniu grub 5 cm z wywozem	m²	35,00
A1	80	KNR	404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	1,75
A1	90	KNR	404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km wraz z opłatą za jego utylizację	m³	1,75
A1	100	KNR	404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 5km wraz z opłatą zajego utylizacje	m³	1,75

A2 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni dróg

A2	10	KNR	201-02-06-03-10 D-02.01.01				
			Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazdu	m ³	544,00
A2	20	KNR	201-02-14-02-10 D-02.01.01				
			Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 dlasze 5km	m ³	544,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	30	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1360,00
A2	40	KNNR	N006-01-09-02-10 D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża betonem C3/4 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	1360,00
A2	50	KNNR	N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 20 cm WA 24-2 F4 LA>=30	m ²	1330,00
A2	60	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	1300,00
A2	70	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna KR3-4 AC11S grub 5 cm	m ²	1300,00

A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni mijanek

A3	10	KNR	201-02-06-03-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazdu	m ³	10,80
A3	20	KNR	201-02-14-02-10 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 dlasze 5km	m ³	10,80
A3	30	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	27,00
A3	40	KNNR	N006-01-09-02-10 D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża betonem C3/4 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	27,00
A3	60	KNNR	N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 20 cm WA24-2 F4 LA>=30	m ²	27,00
A3	70	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	27,00
A3	80	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna KR3-4 AC11S grub 5 cm	m ²	27,00

A4 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni zjazdów

A4	10	KNR	201-02-06-03-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazdu	m ³	37,20
A4	20	KNR	201-02-14-02-10 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 dlasze 5km	m ³	37,20
A4	30	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	93,00
A4	40	KNNR	N006-01-09-02-10 D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża betonem C3/4 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	93,00
A4	50	KNNR	N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 20 cm	m ²	93,00
A4	60	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	93,00
A4	70	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S KR3-4 grub 5 cm	m ²	93,00

A5 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A5	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2,F2 LA<=30	m²	401,00
A5	20	KNR	201-01-11-02-00	D-00.00.00 Uporządkowanie pasa drogowego po obu stronach drogi na szerokość 2 m	m²	626,00
A5	30	KNR	231-14-06-04-00	D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	7,00
A5	40	KNR	231-14-06-03-00	D-03.02.01a Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	8,00
<div style="text-align: right;">OGÓŁEM KOSZTORYS UGL-00-474</div> <div style="text-align: right;">.....</div>								