

RZUT PODDASZA/WIĘŹBY DACHOWEJ

A PODMURÓWKA
- tynk wapienno-cementowy
- cegła pełna palona

B ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- pobiała wapienna
- tynk wapienno-piaskowy
- ocieplenie supremа lub panele z wełny celulozowej
- belki z drewna iglastego 18-20 cm
- tynk wapienny na listwach
- pobiała wapienna

C ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- pobiała wapienna
- tynk wapienny na listwach
- belki z drewna iglastego 18-20 cm
- tynk wapienny na listwach
- pobiała wapienna

C' ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- ceramika ścienna
- tynk wapienny na listwach
- belki z drewna iglastego 18-20 cm
- tynk wapienny na listwach
- pobiała wapienna

D DACH
- dachówka ceramiczna
- łaty 5x6 cm
- kontrłaty 2,5x4 cm
- membrana dachowa lub papa
- deskowanie pełne tarcica iglasta 2,5x 12-15 cm
- krokwie

E STROP
- deski sosnowe gr, 4,5 cm łączone na pióro i wpust
- belki (tragarze) / wełna celulozowa
- płyta gkf na rusztcie systemowym podsufitówka-deski z tarcicy iglastej
- tynk wapienny na trzcinie, na stykach ze ścianami fasety

F POSADZKA NA GRUNCIE
- deski sosnowe klejone 2,2 cm
- wylewka wyrównująca 0,5 cm
- warstwa docisknowa z zaprawy cementowej min C12/15, 5 cm
- wylewka z zaprawy styropianowo-cementowej 10 cm
- papa fundamentowa termozgrzewalna modyfikowana SBS
- podkład gruntujący
- wylewka betonowa B 10, 10 cm
- podsypka zagęszczona 15 cm
- zagęszczony grunt



BUDYNKI PROJEKTOWANE
1. Budynek administracyjno – biurowy
2. Budynek socjalno-warsztatowy
3. Budynek magazynu sprzętu rolniczego I
4. Budynek magazynu sprzętu rolniczego II

OZNACZENIA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z wtynkowe, IP20–pojedyncze/podwójne
	Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z wtynkowe, IP44–pojedyncze/podwójne
PEL	Zestaw przyłączeniowy: 2x16A/Z, 230V–ogólne 4x16A/Z, 230V–komputerowe 2xRJ45–sieć logiczna we wspólnej ramce, w kolorze czerwonym zabezpieczone w standardzie polskim
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
	Główne trasy instalacji elektrycznych/teletechnicznych
S	Wypust kabla – suszarka do rąk – 230V, 2kW, h~1,4m od p.p
K	Puszka przyłączeniowa z zaciskami 25A dla zasilania kuchenki elektrycznej (h=0,5m od p.p)
	Tablica rozdzielcza
CCTV	Centralka systemu telewizji dozorowej
SSWIN	Centralka systemu sygnalizacji włamania i napadu
	Przepust w zewnętrznej ścianie budynku dla wprowadzenia sieci elektrycznych/teletechnicznych
	OPRAWA TYPU 2x58W, IP44
	OPRAWA TYPU 2x28W, IP20
	OPRAWA TYPU 2x18W, IP44
	OPRAWA TYPU 2x32W, IP44
	OPRAWA TYPU 4x24W, IP20, PPA
	OPRAWA TYPU 1x18W, IP65
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LED 1(2)W, IP20
WYJŚCIE EWAKUACJA	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE", LED 1(2)W, IP20/44
	Oprawa oświetlenia awaryjnego Led 3W wyposażona w inwerter zapewniający podtrzymanie przez min. 1h od zaniku napięcia zasilania podstawowego
	Szyna zbiorcza uziemień/miejscowa szyna uziemień
	Połączenia wyrównawcze wykonane przewodem, LgY2o1x4mm² Główne połączenia wyrównawcze LgY2o1x16mm²
	Uziom – taśma FeZn 25x4 mm² – głębokość ~ 0,6m od poziomu terenu, taśmę układać "na sztorc" – pionowo, dłuższym bokiem
	Czujka dymu
	Ręczny ostrzegacz pożarowy z sygnalizacją
	Czujka temperatury nadmiarowo–różniczkowa
	Sygnalizator optyczno–akustyczny (wewnętrzny)
	Sygnalizator optyczno–akustyczny (zewnętrzny)
	Centrala systemu SAP

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW PARKU ETNOGRAFICZNEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ – CZĘŚĆ I (STREFA ZAPLECZA „A", ZAŁOŻENIE DWORSKIE)

Adres inwestycji
ul. Wolska 36, Domatków, 36-100 Kolbuszowa, dz. 421/4, 420/6

Inwestor
Muzeum Kultury Ludowej ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY [1]
RZUT PODDASZA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skala
SKALA 1:50

Data
GRUDZIEŃ 2012

Projektant
mgr inż. Krystyna Stanclik
nr upr. 440/77/Wwm

Sprawdzający
mgr inż. Maria Pawlik
nr upr. 255/81/WBPP

Opracowanie
mgr inż. Tomasz Strzyż

„Sound & Space" sp. z o.o.
60-662 Poznań, ul. Wł. Biegańskiego 61A
Tel./Fax.: (061) 825-65-27
biuro@soundspace.eu

Nr rys.
IE1.2