

SKALA 1:50

Ściany i słupki z cegły pełnej na
zaprawie cem.-wap. klasy M5
murowane na warstwie papy izolacyjnej




UWAGA:

1. Otulina zbrojenia dolnego 5cm, górnego 2.5cm
2. Betonowanie fundamentów należy rozpocząć niezwłocznie po wykonaniu wykopów aby nie dopuścić do nadmiernego odprężenia gruntów oraz ewentualnego ich uplastycznienia pod wpływem działania wód opadowych. W razie uplastycznienia – warstwę gruntu naruszoną należy wybrać i zastąpić ją chudym betonem.
3. Fundamenty posadowić na gruncie nośnym

Płyta schodów i spocznik gr.10cm zbrojona siatką
 $\varnothing 10$ 15x15cm w środku grubości na folii izolacyjnej
 i zasypce z pospółki zagęszczonej warstwami 30cm do $ld=0,7$

Wykaz zbrojenia				
Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]		Długość ogólna [m]
				RB500 Ø10
1	10	1090	230	2507
2	10	1727	146	2521,42
Długość ogólna wg średnic [m]				5028,42
Masa 1mb pręta			[kg/m]	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				3102,53
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				3102,53
Masa całkowita [kg]				3102,53



**BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW PARKU ETNOGRAFICZNEGO MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
- CZĘŚĆ I (STREFA ZAPLECZA „A”, ZAŁOŻENIE DWORSKIE)**

Investor
Muzeum Kultury Ludowej ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

Branża
KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY [1]
RZUT FUNDAMENTÓW

REST FUNDAMENTALS

Skala
SKALA 1:50

Projektant	mgr inż. Mariusz Zelwowski
------------	----------------------------

nr upr. 90/DOŚ/04
Sprawdzający

inż. Emilian Kwiecień
nr upr. 149/DOŚ/05

„Sound & Space” sp. z o.o.
60-682 Poznań, ul. Wł. Biegańskiego 61A
Tel./Fax.: (061) 825-65-27
biuro@soundspace.eu

Ne rys.

K1.1