

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233140-2	Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lesieniec i Sieciechowice w km 0+411 - 0+932 o długości 521 mb
ADRES INWESTYCJI:	Droga wewnętrzna w m. Lesieniec i Sieciechowice gmina Iwanowice, powiat krakowski, Województwo Małopolskie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Iwanowice
ADRES INWESTORA:	Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie
WYKONAWCA:	Tomasz Dąbrowski
ADRES WYKONAWCY:	Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Drogowa	Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA:	21.02.2025 r.

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania  
21.02.2025 r.

Data zatwierdzenia  
21.02.2025 r.

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lesieniec i Sieciechowice w km 0+411 - 0+932 o długości 521 mb

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lesieniec i Sieciechowice w km 0+411 - 0+932 o długości 521 mb  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lesieniec i Sieciechowice w km 0+411 - 0+932 o długości 521 mb</b>						
1			<b>Roboty przygotowawcze drogowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna obsługa inwestycji	km		
			0,521	km	0,521	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,521</b>
2			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			6	m	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3			<b>Roboty ziemne</b>			
3 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			747,4	m3	747,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>747,400</b>
4 d.3	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
			68,4	m3	68,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>68,400</b>
4			<b>Podbudowa</b>			
5 d.4	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcja 0-63	m2		
			1551	m2	1 551,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 551,000</b>
6 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			1551	m2	1 551,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 551,000</b>
7 d.4	KNKRB 6 0104-02		Wyrównanie nierówności kruszywem na drodze wraz z zagęszczeniem	m3		
			32,2 + 64 + 16,9	m3	113,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>113,100</b>
5			<b>Nawierzchnie bitumiczne</b>			
8 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2		
			1508,7	m2	1 508,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 508,700</b>
9 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			1508,7	m2	1 508,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 508,700</b>
10 d.5	KSNR 6 0202-07		Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm - nawierzchnia profilująca	m2		
			1508,7	m2	1 508,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 508,700</b>
11 d.5	KNR 2-31 1002-01		Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg / m2 oraz grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
			1508,7	m2	1 508,700	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 508,700</b>

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Lesieniec i Sieciechowice w km 0+411 - 0+932 o długości 521 mb  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			Roboty wykończeniowe i porządkowe			
12 d.6	KNR 2-01 0506-02		Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych w gruntach kat. IV - ścięcie skarp i nadanie łagodnych spadków wraz z profilowaniem i uzupełnieniem dla jednorodnego profilu	m2		
			521 * 0,5 * 2	m2	521,000	
					RAZEM	521,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze drogowe		3
2 Roboty rozbiórkowe		3
3 Roboty ziemne		3
4 Podbudowa		3
5 Nawierzchnie bitumiczne		3
6 Roboty wykończeniowe i porządkowe		4
Spis treści		5