

Wyceniony Przedmiar Robót

„Budowa miejsc parkingowych oraz chodnika wraz z przestawieniem lampy oświetleniowej w ul. T. Kotarbińskiego.”

Nr	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. Roboty przygotowawcze				
1	D-00.00.00	Obsługa geodezyjną, dokumentacją powykonawczą itd..	ryczałt	1		
2	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Miejsce wywozu i koszty składowania zapewnia Wykonawca	m2	102,1		
		2. Roboty rozbiórkowe				
3	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m2	104,2		
4	D - 01.02.04	Wywiezienie gruzu . Miejsce wywozu i koszty składowania zapewnia Wykonawca	m3	16,92		
5	D - 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	30		
6	D - 01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość śr 5cm	m	30		
7	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr 5cm	m2	6		
		3. Roboty ziemne				
8	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne z wywozem urobku. Miejsce wywozu i koszty składowania zapewnia Wykonawca	m3	83,538		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	200,05		
		4. Obrzeża i krawężniki				
10	D-08.01.01, D-08.03.01	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 0,065 m3/mb pod krawężniki wtopione	m3	2,425		
11	D-08.01.01, D-08.03.01	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 0,065 m3/mb pod krawężniki wystające	m3	2,051		
12	D-08.01.01, D-08.03.01	Ława betonowa z oporem i z betonu C8/10 0,035 m3/mb pod obrzeża	m3	1,288		
13	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające	m	29,3		
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione	m	37,3		
15	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8cm	m	36,8		
		5. Konstrukcja chodnika i parking				
16	D - 04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej spoiwem cementowym C3/4 gr. 30cm	m2	134,1		
17	D - 04.04.00 D - 04.04.02.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanych kruszyw 0/31.5mm gr. 20cm	m2	134,1		
18	D - 04.04.00 D - 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	65,95		
19	D - 04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	65,95		
20	D - 05.03.01	Nawierzchnia parkingu z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru grafitowego	m2	110,9		
21	D - 05.03.01	Nawierzchnia parkingu z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru białego	m2	5		
22	D - 05.03.01	Nawierzchnia parkingu z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru niebieskiego	m2	18,2		
23	D - 05.03.01	Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm koloru szarego	m2	65,95		
		6. Roboty towarzyszące i wykończeniowe				
24	D - 09.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem trawą	m2	18,4		

Wyceniony Przedmiar Robót

„Budowa miejsc parkingowych oraz chodnika wraz z przestawieniem lampy oświetleniowej w ul. T. Kotarbińskiego.”

Nr	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
25	D--03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych na krążkach z tworzyw sztucznych i remontem studni do 0,5m	szt	1		
26	D--03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z remontem studni do 0,5m	szt	1		
27	D - 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	3		
28	D - 07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	3		
29	D - 07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	6		
30	D - 01.02.04	Demontaż słupku i znaku informacyjnego. Wywóz słupku i znaku na bazę ZDiT przy ul. Połczyńskiej 24	szt	1		
31	D - 05.03.01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową	t	0,75		
32	D- 07.01.01	Oznakowanie poziome miejsca dla niepełnosprawnych (symbol miejsca dla osoby niepełnosprawnej P-24)	m2	0,76		
7. Oświetlenie						
33	D-07.07.01	Demontaż słupów-latań o ciężarze do 300kg dźwigiem samojednym w wykopie na płycie betonowej wraz z zasypianiem wykopu w gruncie kategorii III	szt	1		
34	D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii I-IV	m	16		
35	D-07.07.01	Zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	16		
36	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem)	m	32		
37	D-07.07.01	Układanie w wykopie rur ochronnych	m	16		
38	D-07.07.01	Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2	m	20		
39	D-07.07.01	Stawianie słupa oświetleniowego z fundamentem	szt	1		
40	D-07.07.01	Montaż złączy kablowych w słupie oświetleniowym	szt	2		
41	D-07.07.01	Wciąganie przewodów w wysięgnik YDY 3x2,5mm2	m	20		
42	D-07.07.01	Pomiary linii kablowej do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa (ciągłość żył, rezystancja izolacji)	odcinek	1		
43	D-07.07.01	Pomiary rezystancji uziemienia słupa	pomiar	1		
44	D-07.07.01	Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar	szt	1		
45	D-07.07.01	Pomiar fotometryczny	szt	1		
		Netto				
		VAT 23%				
		Brutto				