

Gmina Jastków

Panieńszczyzna

ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DLA

ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 105985L w miejscowości Dąbrowica
na odcinku od km 0+031,57 do km 0+478,34 (446,77 mb, działka Nr 340/2)
oraz od km 0+682,28 do km 1+117,92 (435,64 mb, działka Nr ewid. 340/3)

Jastków, lipiec 2025 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A) PRZEDMIAR ROBÓT

- BRANŻA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBÓT
Branża: Drogowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 105985L w miejscowości Dąbrowica na odcinku od km 0+031,57 do km 0+478,34 (446,77 mb, działka Nr 340/2) oraz od km 0+682,28 do km 1+117,92 (435,64 mb, działka Nr ewid. 340/3)					
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne			
1 d.1.1	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wykorzystania	m		
		126	m	126	
				RAZEM	126
2		D 04.00.00 PODBUDOWY			
2.1		D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
2 d.2.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta do 40 cm na poszerzeniu	m ²		
		(446.77*0.50)+(435.64*0.50)	m ²	441	
				RAZEM	441
3 d.2.1	D 02.01.01	Wywózka gruntu z poszerzenia na odległość 5 km	m ³		
		150	m ³	150	
				RAZEM	150
2.2		D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni			
4 d.2.2	D 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni asfaltowych	m ²		
		(446.77+ 435.64)*4.56	m ²	4 024	
				RAZEM	4 024
5 d.2.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,8 l/m ²	m ²		
		(446.77*0.75)+(435.64*0.50)	m ²	553	
				RAZEM	553
6 d.2.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,8 l/m ²	m ²		
		(446.77*1.00)+(435.64*0.75)	m ²	774	
				RAZEM	774
7 d.2.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,8 l/m ²	m ²		
		(446.77+435.64)*4.56	m ²	4 024	
				RAZEM	4 024
2.3		D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
8 d.2.3	D 04.04.02b	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 o gr. 20 cm na poszerzeniu	m ²		
		(446.77*0.75)+(435.64*0.50)	m ²	553	
				RAZEM	553
2.4		D 04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem			
9 d.2.4	D 04.05.01a	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa związanego cementem C3/4 o grubości 20 cm na poszerzeniu	m ²		
		(446.77*0.75)+(435.64*0.50)	m ²	553	
				RAZEM	553
3		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
3.1		D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna			
10 d.3.1	D 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm	m ²		
		(446.77+435.64)*4.50	m ²	3 971	
				RAZEM	3 971
3.2		D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza			
11 d.3.2	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4 cm	m ²		
		(446.77+435.64)*4.56	m ²	4 024	
				RAZEM	4 024
12 d.3.2	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4 cm na poszerzeniu	m ²		
		(446.77*1.00)+(435.64*0.75)	m ²	774	
				RAZEM	774
3.3		D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno			
13 d.3.3	D 05.03.11	Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na głębokość 4 cm o szerokości 0,50 m	m ²		
		(446.77*0.50)+(435.64*0.50)	m ²	441	
				RAZEM	441
3.4		D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników			
14 d.3.4	D 05.03.23a	Przebrukowanie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej o grubości do 5 cm	m ²		
		126*0.5	m ²	63	
				RAZEM	63
3.5		D 05.03.26i Poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu			
15 d.3.5	D 05.03.26i	Wykonanie warstwy przeciwpiekaniowej pod warstwy asfaltowej z geokompozytu do nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych	m ²		
		(446.77+435.64)*1.00	m ²	882	

Przebudowa drogi gminnej Nr 105985L w miejscowości Dąbrowica na odcinku od km 0+031,57 do km 0+478,34 (446,77 mb, działka Nr 340/2) oraz od km 0+682,28 do km 1+117,92 (435,64 mb, działka Nr ewid. 340/3)

PRZEDMIAR ROBÓT
Branża: Drogowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Razem
				RAZEM	882
4		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1		D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym			
16 d.4.1	D 06.03.01a	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanym gr. 10 cm	m ²		
		$((446.77+435.64-126)*0.50)*2$	m ²	756	
				RAZEM	756
5		D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1		D 07.02.01 Oznakowanie pionowe			
17 d.5.1	D 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych 70 mm do znaków drogowych	szt.		
		2+4	szt.	6	
				RAZEM	6
18 d.5.1	D 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki B-25, B-33 - folia typu pierwszego (I generacji), grupa wielkości znaki średnie	szt.		
		2+2	szt.	4	
				RAZEM	4
19 d.5.1	D 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki D-42, D-43 - folia typu pierwszego (I generacji), grupa wielkości znaki średnie	szt.		
		1+1	szt.	2	
				RAZEM	2
6		D 08.00.00 ELEMENTY ULIC			
6.1		D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych			
20 d.6.1	D 08.01.01b	Regulacja krawężnika o wym. 15x30 cm na podsypce	m		
		126	m	126	
				RAZEM	126