

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska Orlik w Węgrowie  
ADRES INWESTYCJI : Powstańców 1, 07-100 Węgrów, dz. nr 5910/2  
INWESTOR : Miasto Węgrów  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja boiska sportowego Orlik w Węgrowie</b>					
1		<b>BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1		Zabezpieczenie oraz wyznaczenie terenu budowy	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
1.2		<b>Demontaż</b>			
2		Demontaż nawierzchni wielofunkcyjnej z trawy sztucznej - nawierzchnia cięta po szerokości boiska zwijana w rolki o szerokości 2,00 m wraz z przetransportowaniem do 10,00 km, utylizacja	m <sup>2</sup>		
d.1.		1959,8	m <sup>2</sup>	1 959,80	
2				<b>RAZEM</b>	<b>1 959,80</b>
3		Demontaż osprzętu sportowego - bramki 5,00 x 2,00 wraz z tulejami	szt.		
d.1.					
2		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
1.3		<b>Podbudowa</b>			
4		Wyrównanie płyty boiska sportowego oraz uzupełnienie wierzchniej warstwy przy użyciu kruszywa dolomitowego o frakcji 0-4mm- średnio 0,7 cm- na całej powierzchni boiska	m <sup>2</sup>		
d.1.		1959,8	m <sup>2</sup>	1 959,80	
3				<b>RAZEM</b>	<b>1 959,80</b>
5		Niwelacja wierzchniej płyty boiska, nadawanie odpowiednich spadków sprzętem laserowym	m <sup>2</sup>		
d.1.		1959,8	m <sup>2</sup>	1 959,80	
3				<b>RAZEM</b>	<b>1 959,80</b>
1.4		<b>Piłkochwył</b>			
6		Modernizacja istniejącego piłkochwyłu. Demontaz i utylizacja siatki sznurkowej, czyszczenie oraz malowanie słupów piłkochwyłu farbą przeciwkorozyjną oraz farbą chlorokauczkową. Zakup oraz dostarczenie nowej siatki sznurkowej PE o gr. min. 3mm oraz o rozmiarze oczka 100x100 mm. Wymiana akcesoriów piłkochwyłków na nowe, tj. naciągi i inne.	m		
d.1.		60	m	60,00	
4				<b>RAZEM</b>	<b>60,00</b>
1.5		<b>Modernizacja boisk</b>			
7		Zakup, dostarczenie oraz montaż nawierzchni piłkarskiej z trawy sztucznej, o wysokości 60mm, zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w dokumentacji technicznej.	m <sup>2</sup>		
d.1.		1959,8	m <sup>2</sup>	1 959,80	
5				<b>RAZEM</b>	<b>1 959,80</b>
8		Montaż osprzętu sportowego- zakup, dostarczenie oraz montaż tulei aluminiowych oraz bramek piłkarskich typu JUNIOR 5,00x2,00 wraz z siatkami	szt.		
d.1.		2	szt.	2,00	
5				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Modernizacja boiska sportowego Orlik w Węgrowie</b>						
1		<b>BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY</b>				
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1		Zabezpieczenie oraz wyznaczenie terenu budowy	kpl.	1,00		
d.1.1						
1.2		<b>Demontaż</b>				
2		Demontaż nawierzchni wielofunkcyjnej z trawy sztucznej - nawierzchnia cięta po szerokości boiska zwijana w rolki o szerokości 2,00 m wraz z przetransportowaniem do 10,00 km, utylizacja	m <sup>2</sup>	1 959,80		
d.1.2						
3		Demontaż osprzętu sportowego - bramki 5,00 x 2,00 wraz z tulejami	szt.	2,00		
d.1.2						
1.3		<b>Podbudowa</b>				
4		Wyrównanie płyty boiska sportowego oraz uzupełnienie wierzchniej warstwy przy użyciu kruszywa dolomitowego o frakcji 0-4mm- średnio 0,7 cm- na całej powierzchni boiska	m <sup>2</sup>	1 959,80		
d.1.3						
5		Niwelacja wierzchniej płyty boiska, nadawanie odpowiednich spadków sprzętem laserowym	m <sup>2</sup>	1 959,80		
d.1.3						
1.4		<b>Piłkochwyt</b>				
6		Modernizacja istniejącego piłkochwytu. Demontaz i utylizacja siatki sznurkowej, czyszczenie oraz malowanie słupów piłkochwytu farbą przeciwkorozyjną oraz farbą chlorokauczkową. Zakup oraz dostarczenie nowej siatki sznurkowej PE o gr. min. 3mm oraz o rozmiarze oczka 100x100 mm. Wymiana akcesoriów piłkochwytów na nowe, tj. naciągi i inne.	m	60,00		
d.1.4						
1.5		<b>Modernizacja boisk</b>				
7		Zakup, dostarczenie oraz montaż nawierzchni piłkarskiej z trawy sztucznej, o wysokości 60mm, zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w dokumentacji technicznej.	m <sup>2</sup>	1 959,80		
d.1.5						
8		Montaż osprzętu sportowego- zakup, dostarczenie oraz montaż tulei aluminiowych oraz bramek piłkarskich typu JUNIOR 5,00x2,00 wraz z siatkami	szt.	2,00		
d.1.5						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Kp	Z	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY							
1.1	Roboty przygotowawcze							
1.2	Demontaż							
1.3	Podbudowa							
1.4	Piłkochwył							
1.5	Modernizacja boisk							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: