

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Łąkowej w Opocznie - rozbudowa oświetlenia ulicznego
INWESTOR : Gmina Opoczno
ADRES INWESTORA : UL. STAROMIEJSKA 6, 26-300 OPOCZNO

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	Analiza własna	Obsługa geodezyjna	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa Linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu	słup		
d.2	0901-02	P-10/ŻN	słup	3,000	
		3		RAZEM	3,000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-	słup		
d.2	0903-01	czy o długości do 10.5 m - typu K-10,5/6 E	słup	2,000	
		2		RAZEM	2,000
4	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych typu asxsn lub podobnych,o przekroju 2x25	km		
d.2	0905-0100	mm2,linii napowietrznej nn	km	0,237	
		(237/1000)		RAZEM	0,237
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
d.2	0903-04	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.		
d.2	1002-0200	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED	szt.		
d.2	1004-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody izolowane wciągane	kpl.		
d.2	1003-0300	w wysięgniki	kpl.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
9	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.2	0902-06	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik	szt.		
d.2	0902-07	przebiec	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
11	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających	m		
d.2	0907-02	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
12	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.2	0907-05	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
3		Pomiary odbiorcze			
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
d.3	1304-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Dokumentacja projektowa			
14		Wykonanie projektu technicznego wraz z uzgodnieniem	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000