

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Suwałkach uzgadnia pozytywnie projekt „Projekt budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kolejowej i Utrata w działkach 10479, 10483/3, 10475/1, 10483/5, 10484/47, 24804/4 i 10484/31 w Suwałkach” w zakresie skrzyżowania z istniejącą siecią gazową PE pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejącej sieci gazowej PE - 0,3m.
2. Zachowania minimalnych odległości poziomych od istniejącej sieci gazowej PE - 0,5m
3. Projektowane przyłącze energetyczne należy zabezpieczyć przepustami o długości min. 2,0m w miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią gazową;
4. Wykonawca robót budowy oświetlenia energetycznego zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Suwałkach** tel. kontaktowy 85 675-68-77, o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej PE.
5. Wykonawca robót budowy oświetlenia elektroenergetycznego zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku - Gazownia w Suwałkach** tel. kontaktowy 85 675-68-77, o zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej PE oraz dołączenie mapy poinwentaryzacyjnej oraz mapy inwentaryzacyjnej w formie elektronicznej w pliku DWG.
6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca oświetlenia elektroenergetycznego winien poprzez ręczne odkopanie dokonać odkrywki gazociągu.
7. Zabezpieczenie oświetlenia elektroenergetycznego podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Suwałkach** tel. kontaktowy 85 675-68-77.
8. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością i starannością pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Białymstoku, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.**
9. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej,
 - odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej,
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych
10. Przed zasypaniem wykopu istniejąca sieć gazowa podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Suwałkach**
11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypływanie wybudowanego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
12. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z wybudowaną siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
13. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Uwaga:

1. **Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien posiadać aktualną mapę na dzień wykonywania swoich prac.**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Gazownia w Suwałkach
Zielone Kamedulskie 33, 16-402 Suwałki
tel. 85 675 68 70 fax: 85 675 68 70
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Suwałkach

Jan Snarski

Opracował:
Dariusz Wysocki

Starszy Specjalista
ds. Technicznych

Dariusz Wysocki