

PRZEDMIAR ROBÓT (zakres podstawowy)

„Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2025r.”

Nr poz.	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Długość odcinka [km]	Jm	Ilość
1	2	3	4		5	6
			Remont DP na terenie powiatu wielickiego w 2025 r.			
			1. Roboty nawierzchniowe			
1	1.1	D.01	Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odstąpienie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi DP 2009K - Szarów (od DG 520272K w kierunku DP 2008K, przy warsztacie samochodowym) - dł. 0,300 DP 2008K - Szarów (od DK 75 do parkingu PKP) DP 2023K - Hucisko (kontynuacja w stronę Kunic) 2010K - Staniątki - od granicy z gminą Kłaj 2026K - Raciborsko (centrum) 2030K - Koźmice Wielkie - Rzeszotary (od DG 560915K) 2025K - Mietniów (przed DP 2036K)	0,300 0,215 0,600 0,550 0,220 0,500 0,100	km	2,485
2	1.2	D.01	Frezowanie nawierzchni asf. gr. do 5 cm (nawiązanie początek i koniec zakresu) szer.jezdni x dł. wcięcia x początek i koniec x ilość odcinków 5,5*5*2*7		m2	385
3	1.3	D.04	Wyrównanie istniejącej nawierzchni - Nawierzchnia z MMA standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi !!! 250		m2	250
4	1.4	D.05	Nawierzchnia z MMA standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi !!! 5,5 x 2485		m2	13667,5
			2. Roboty wykończeniowe i towarzyszące			
5	2.1	D.06	Uzupełnienie poboczy z kruszywa CNR, 0/31 mm, gr. śr. 5cm 0,5x2485*0,7*2		m2	1739,5
6	2.2	D.07	Oczyszczenie (odmulenie) rowów odwadniających : 1800*0,2m3/m		m3	360
7	2.3	D.06	Uzupełnienie nawierzchni twardej, ulepszonej na zjazdach (kostka betonowa)- na długości 1,5 m od krawędzi jezdni asf. i szer. Istn.nawierzchni zjazdu -wg p. 5.2 ST 1,5*6,0*50		m2	450
8	2.4	D.08	Regulacja włazów kanalizacji – wymiana na „ramy pływające” (materiał z rozbiórki -odwóz do Zamawiającego) klasy D400		szt.	5

PRZEDMIAR ROBÓT (zakres prawo opcji)

„Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2025r.”

Nr poz.	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Długość odcinka [km]	Jm	ilość
1	2	3	4		5	6
			Remont DP na terenie powiatu wielickiego w 2025 r.			
			1. Roboty nawierzchniowe			
1	1.1	D.01	Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odsłonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi 2010K – Staniątki – dł.490 m 2030K – Koźmice Wielkie od DG – dł.650 m	0,490 0,480	km	0,970
2	1.2	D.01	Frezowanie nawierzchni asf. gr. do 5 cm (nawiązanie początek i koniec zakresu) [szer.jezdni x dł. wcięcia x początek i koniec x ilość odcinków] 5,5*5*2*2		m2	110
4	1.4	D.05	Nawierzchnia z MMA standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi !!! [szer.jezdni x dł. odcinków] 5,5*970		m2	5335
			2. Roboty wykończeniowe i towarzyszące			
5	2.1	D.06	Uzupełnienie poboczy z kruszywa C _{NR} , 0/31 mm, gr. śr. 5cm [szer. pobocza x ilość poboczy x długość odcinków x współczynnik ilości zjazdów] 0,5*2*970*0,7		m2	679
6	2.2	D.07	Oczyszczenie (odmulenie) rowów odwadniających : 800*0,2m3/m		m3	160
7	2.3	D.06	Uzupełnienie nawierzchni twardej, ulepszonej na zjazdach (kostka betonowa)- na długości 1,5 m od krawędzi jezdni asf. i szer. Istn.nawierzchni zjazdu -wg p. 5.2 ST 1,5*6,0*30		m2	270