

kosztorys ofertowy - zakres podstawowy

Nr poz.	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostowa [zł netto]	Wartość [zł netto]
1	2	3	4	5	6	8	9
			1. Roboty nawierzchniowe				
1	1.1	D.01	Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odsłonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi DP 2009K - Szarów (od DG 520272K w kierunku DP 2008K, przy warsztacie samochodowym) - dł. 0,300 DP 2008K - Szarów (od DK 75 do parkingu PKP) -215 m DP 2023K - Hucisko (kontynuacja w stronę Kunic) - 600m 2010K - Staniątki - od granicy z gminą Kłaj - 550m 2026K - Raciborsko (centrum) - 220 m 2030K - Koźmice Wielkie - Rzeszotary (od DG 560915K) -500 m 2025K - Mietniów (przed DP 2036K) - 100m	km	2,485		
2	1.2	D.01	Frezowanie nawierzchni asf. gr. do 5 cm (nawiązanie początek i koniec zakresu), szer.jezdni x dł. wcięcia x początek i koniec x ilość odcinków, 5,5*5*2*7	m2	385		
3	1.3	D.04	Wyrównanie istniejącej nawierzchni - Nawierzchnia z MMA standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi !!!	m2	250		
4	1.4	D.05	Nawierzchnia z MMA standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi !!! (5,5 x 2485)	m2	13667,5		
			2. Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
5	2.1	D.06	Uzupełnienie poboczy z kruszywa C _{NR} , 0/31 mm, gr. śr. 5cm (0,5x2485*0,7*2)	m2	1739,5		
6	2.2	D.07	Oczyszczenie (odmulenie) rowów odwadniających : 1800*0,2m3/m	m3	360		
7	2.3	D.06	Uzupełnienie nawierzchni twardej, ulepszonej na zjazdach (kostka betonowa)- na długości 1,5 m od krawędzi jezdni asf. i szer. Istn.nawierzchni zjazdu -wg p. 5.2 ST (1,5*6,0*50)	m2	450		
8	2.4	D.08	Regulacja włazów kanalizacji – wymiana na „ramy pływakowe” (materiał z rozbiórki -odwóz do Zamawiającego) klasy D400	szt.	5		

Suma (netto):

Suma (brutto):

Suma (vat):

kosztorys ofertowy - zakres prawo opcji

Nr poz.	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	ilość	Cena jednostowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	8	9
			Remont DP na terenie powiatu wielickiego w 2025 r.				
			1. Roboty nawierzchniowe				
1	1.1	D.01	Roboty przygotowawcze: niezbędne prace pomiarowe, odsłonięcie istniejących krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi 2010K – Staniątki – dł.490 m 2030K – Koźmice Wielkie od DG – dł.650 m	km	0,970		
2	1.2	D.01	Frezowanie nawierzchni asf. gr. do 5 cm (nawiązanie początek i koniec zakresu) , [szer.jezdni x dł. wcięcia x początek i koniec x ilość odcinków], 5,5*5*2*2	m2	110		
4	1.4	D.05	Nawierzchnia z MMA standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi !!! , [szer.jezdni x dł. odcinków], 5,5*970	m2	5335		
			2. Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
5	2.1	D.06	Uzupełnienie poboczy z kruszywa C _{NR} , 0/31 mm, gr. śr. 5cm, [szer. pobocza x ilość poboczy x długość odcinków x współczynnik ilości zjazdów] , 0,5*2*970*0,7	m2	679		
6	2.2	D.07	Oczyszczenie (odmulenie) rowów odwadniających : 800*0,2m3/m	m3	160		
7	2.3	D.06	Uzupełnienie nawierzchni twardej, ulepszonej na zjazdach (kostka betonowa)- na długości 1,5 m od krawędzi jezdni asf. i szer. Istn.nawierzchni zjazdu -wg p. 5.2 ST 1,5*6,0*30	m2	270		

Suma (netto):

Suma (brutto):

Suma (vat):