



Sz.	Przedstawienie graficzne	Przedmiot oznaczenia
...MB	(01)	SLUPEK STAŁOWY NAROŻNIKOWY S02, Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO 50X50MM, ZAKOŃCZONY U GÓRY ZAMKNIĘCIEM.
	(02)	SLUPEK STAŁOWY POŚREDNI S03, Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO 50X50MM, ZAKOŃCZONY U GÓRY ZAMKNIĘCIEM.
	(03)	RAMA PANELU OGRODZENIOWEGO Z PROFILU C – 40x27x2MM
	(04)	SIATKA OGRODZENIOWA, KREPOWANA, OCYNKOWANA OGNIOWO I LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WG KARTY KOLORÓW, Z DRUTU FI 4MM O OCZKACH 50x50MM KWADRATOWYCH, WIELOKARBOWANA, ODPORNA NA UV, W RAMIE Z KĄTOWNIKA 30X30X3MM.
	(05)	FUNDAMENT OGRODZENIA, B20

Uwagi

1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM I ŁĄCZNIE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI A WSZELKIE BRAKUJĄCE INFORMACJE WYMAGOWE ILOŚCIOWE NALEŻY UZYSKAĆ Z PODKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTACJI ORAZ WIZJI LOKALNEJ.
2. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I DECYZYJĄ O POZWOLENIENIU NA BUDOWĘ WRAZ Z WARUNKAMI W NIEJ ZAWARTYMI.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ, OCENI JEJ CZYTELNOŚĆ, SPÓRNOŚĆ (DOKUMENTACJA ROZUMIANA JEST JAKO CAŁOŚĆ : OPIS TECHNICZNY, CZĘŚĆ RYSUNKOWA, WSZYSTKIE OPRACOWANIA BRANŻOWE POWIĄZANE Z ROBOTAMI), JEJ WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O WSZELKICH ZAŁOŻENIACH UWAGAŁO POWIADOMI NADZORZ AUTORSKI. NIE WOLNO ROZPOCZYNAĆ ŻADNYCH PRAC PRZED ZAPOZNIENIEM SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE POWIĄZANE Z ROBOTAMI).
4. DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE W CHOĆBY JEDNYM DOKUMENCIE STANOWIĄCYM CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.
5. WSZELKIE WYMIARY I POZIOMY WYSOKOŚCIOWE NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I BEZWZGLĘDNE DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCYCH POMIĘSZCZEŃ.
6. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH, MONTAŻOWYCH I ZABEZPECZAJĄCYCH DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
7. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC ZABEZPECZAJĄCYCH I NAPRAW WYNIKAJĄCYCH Z USZKODZEŃ ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
8. ROBOTY NALEŻY PRZEWODZIĆ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHJ MIAJĄC PRZEDZĘ WSZYSTKIM NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I KONSTRUKCJI, A TAM GDZIE JEST TO POTRZEBNE NALEŻY WPROWADZIĆ DODATKOWE ZABIEGIENIA UMIACNIENIA.
9. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOSTAWY, ZAISTALOWANIA I MONTAŻU WSZYSTKICH WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI URZĄDZEŃ. W WZGLĘDZIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ PRODUKTÓW ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, OBOWIĄZUJE PEŁNA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT I ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW PRZEZWIADAJĄCYCH PRZECZYNIAJĄCYCH DO PORÓZUMIENIU Z PROJEKTANTEM INSPEKTOREM NADZORZ.
11. PRZEDSTAWIONE W PROJEKcie MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ ICH ZNACZKI TOWAROWE I NAZWY WŁASNE TRAKTOWANE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI, DLA ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW NIE KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK: ŚCIANY DZIŁOWE, SUFYTY PODWIESZANE, OKADYWKI KANAŁÓW INSTALACYJNYCH, POSADZKI I TERENÓW, DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH SYSTEMÓW I MATERIAŁÓW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA TAKICH SAMYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH JAKO PISEMNYM UZGODNIENIU Z PRZEDSTAWIECIEM INWESTORA ORAZ AUTORA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
12. ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACJI BEZ WIEDZY I ZGODY PROJEKTANTA, PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYKONAWCA. NIEPODROBNOŚĆ NIE STANOWI PODSTAW DO ROZSZEŹCEN WIECZ PROJEKTANTA.

AKRA Pracownia Projektowa
Anna Krankowska

tel. kom.: 603 89 89 40

Investor	ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAM I GMINNYM MIĘSKIEJ KŁODZKO SP. Z O.O.		
Temat	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodz- dla potrzeb termomodernizacji sali sportowej w Kłodzku		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża	ARCHITEKTURA		Data
Tytuł	DETAL OGRODZENIA		10
Projektant	mgr inż. arch. BARTOSZ ŻMUDA upr. nr 15/04/DOIA		Skala
Sprawdził	mgr inż. arch. MACIEJ ŁUBOCKI upr. Nr 103/94/UW		Nr A