

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej przy przebudowie drogi powiatowej relacji  
Wólka Jagielczyńska, Krzemienica Chociw

Data: 11.10.2023

Inwestor: Powiat Tomaszów Maz

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:  
Tadeusz Skoneczny

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNR 201/701/3 (3) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	378,1		m
0.002 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·160mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	378,1		m
0.003 KNR 501/505/4 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000. Wymiana na ramy i pokrywy typ D400	7		szt

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
Elektromonter grupa II	r-g	48,458
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	24,92
Robotnicy grupa I	r-g	603,753
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>		<b>677,131</b>

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	0,133
Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm	kg	1,05
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,147
Pokrywa do studni telekomunikacyjnej wzmocniona D400	szt	7
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·do 7·mm 18G2	kg	17,5
Rama do studni telekomunikacyjnej 1000X600 wzmocniona D400	szt	7
Rura dwudzielna AROT A 160 PS	m	385,662
Woda	m3	0,07
Żwir	m3	0,147

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	1,5124
Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1)	m-g	11,2
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	2,76013
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10·m3/min (1)	m-g	6,3

Dodatki

Opis	Wartość
Obsługa geodezyjna- tyczenie w terenie, inwentaryzacja	
<b>Razem:</b>	