



SCHODY
skala 1:25

UWAGI:

1. Spoczniki żelbetowe monolityczne wylwane na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalą klasy A-IIIIN (BSt500);
2. Przyjęto otulinę zbrojenia schodów
 $c_{\text{nom}} = 2,0 \text{ cm}$;
3. Schody prefabrykowane z łącznikami akustycznymi rozpatrywać wg danych producenta;
4. Schody rozpatrywać z P.T. Architektury;

ETON C25/30 (B30)
TAL ZBR. BSt500
TULINA 2,5cm

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Szuszanny 13/1, 71-032 Szczecin artop@artop.szczecin.pl			
TYTUŁ RYSUNKU		SCHODY PREFABRYKOWANE	
TEMAT		BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	
ADRES		ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Międzyzdroje	
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. M. Fort Nr uprawnień: 119/Sz/2002 SPRAWDZIŁ		PODPIS	
mgr inż. T. Łuczak Nr uprawnień: ZAPP/0010/POK0003		Branża	
OPRACOWAŁ		KONSTRUKCJA	
mgr inż. P. Pancyk		Skala	
mgr inż. A. Andruch		Nr rys.	
		1:25	
		58	