

RZUT III PIĘTRA
skala 1:100

- UWAGI:
- Ściany nośne grubości 18cm murowane z cegieł silikatowych klasy KS 15MPa, na zaprawie cienkowarstwowej (zamiennie na zaprawie cem.-wap. marki 10 MPa). Ściany żelbetowe i tarcze żelbetowe monolityczne wylane na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą klasy A-IIIIN (BSt500s, B500SP). Ściany nienośne i ściany oddzielenia ustawione na płycie stropowej murować po wykonaniu stropu nad daną kondygnacją, nie opierać stropów na ścianach nienośnych. Zaleca się wykonywać ściany nienośne z cegieł silikatowych klasy KS 15MPa, na zaprawie cienkowarstwowej (zamiennie na zaprawie cem.-wap. marki 10 MPa);
 - Zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L-19 oraz monolityczne żelbetowe wylane na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą klasy A-IIIIN (BSt500s, B500SP);
 - Zaprojektowano podciąg i nadciąg monolityczne żelbetowe wylane na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą klasy A-IIIIN (BSt500s, B500SP);
 - Zaprojektowano wieńce żelbetowe monolityczne wylane na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą klasy A-IIIIN (BSt500s, B500SP). Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 50cm, zbrojenie wieńców podłużnych zginąć w wieńcu poprzeczne na długość 50cm. Zbrojenie wieńców przepuścić przez stopy i trzpienie żelbetowe;
 - Zaprojektowano słupy (trzępienie) żelbetowe monolityczne wylane na budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą klasy A-IIIIN (BSt500s, B500SP). Trzępienie wylane w grubości ściany łączyć z murem na strzpie lub za pomocą bednarki układanej w spoinach muru;
 - Strop nad kondygnacją żelbetowy monolityczny gr. 18cm wylany na budowie z betonu C25/30 (B30) oraz C30/37 (B37) balkony prefabrykowane zbrojony stalą klasy A-IIIIN (BSt500s, B500SP). Przyjęto otulinę 2,0cm;
 - Przejścia instalacyjne w stropie żelbetowym rozpatrywać z PT. Sanitarnym i projektami branżowymi. Otwory w stropie dobrać żelbetowym wg schematu;
 - Szyb windy monolityczny wylany na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojony stalą klasy A-IIIIN (BSt500s, B500SP). Biegi klatki chodowej prefabrykowane opierać na stropach żelbetowych za pomocą łączników akustycznych;
 - Zaprojektowano balkony żelbetowe jako prefabrykowane połączone z konstrukcją budynku za pomocą systemowych łączników termicznych;
 - Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze Sztuką Budowlaną;
 - Niedostępną część opracowania jest opis techniczny oraz projekty branżowe;
 - Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;

- ściany nośne murowane z SILKI kl. 15MPa
- ściany nienośne murowane
- ściany żelbetowe
- tarcze żelbetowe
- ściany działowe wg. PT. Arch.
- słupy i trzępienie żelbetowe
- otwory w stropie układ i wymiary rozpatrywać z projektami branżowymi

beton C25/30 (B30) elementy wew.
STAL KLASY A-IIIIN (BSt500s)
OTULINY od 2,0 do 4,0cm

ZESTAWIENIE NADPROŻY
PREFABRYKOWANYCH TYPU L-19 :

Lp	OZNACZENIE	ILOŚĆ
1	L-19/120	24
2	L-19/180	12
3	L-19/210	6
4	L-19/300	4

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl

TYTUŁ
RYSUNKU
RZUT 3 PIĘTRA

TEMAT
BUDWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ADRES
ul. Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021
72-500 Miedzyszyroje

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	Data
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fort	KONSTRUKCJA	IX.2024
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Luczak		
OPRACOWAŁ	mgr inż. P. Panyk	Skala	Nr rys.
	mgr inż. A. Andruch		

1:100

6